工事名称　総合運動公園避難所空調設備設置工事

工事箇所　宮代町大字和戸1834

参　考　数　量　書

［総合運動公園］

令和7年4月

工事費内訳

名　　称	数　　量	単 位	金　　額	備　　考
直接工事費	1	式		
共通仮設費	1	式		
純工事費	1	式		
現場管理費	1	式		
工事原価	1	式		
一般管理費等	1	式		
有価物売却費	1	式		
工事価格	1	式		
改め				
消費税等相当額				消費税率 10 ％
工事費				

工事種別内訳

名　　称	数　　量	単 位	金　　額	備　　考
機械設備工事	1	式		
建築工事	1	式		
電気設備工事	1	式		
計				

機械設備工事　種目別内訳

名　　称	数　　量	単 位	金　　額	備　　考
大体育館	1	式		
小体育館	1	式		
管理棟	1	式		
計				

名　　称	数　　量	単 位	金　　額	備　　考
大体育館	1	式		
小体育館	1	式		
計				

名　　称	数　　量	単 位	金　　額	備　　考
体育館	1	式		
計				

大体育館

名　　称	数　　量	単 位	金　　額	備　　考
空気調和設備	1	式		
自動制御設備	1	式		
計				

小体育館

名　　称	数　　量	単 位	金　　額	備　　考
空気調和設備	1	式		
自動制御設備	1	式		
計				

管理棟

名　称	数　量	単 位	金　額	備　考
自動制御設備	1	式		
計				

大体育館

名　　称	数　　量	単 位	金　　額	備　　考
直接仮設	1	式		
内装工事	1	式		
塗装	1	式		
撤去	1	式		
発生材処理	1	式		
計				

小体育館

名　　称	数　　量	単 位	金　　額	備　　考
直接仮設	1	式		
内装工事	1	式		
塗装	1	式		
撤去	1	式		
発生材処理	1	式		
計				

体育館

名　　称	数　　量	単 位	金　　額	備　　考
受変電設備	1	式		
動力設備	1	式		
電灯設備	1	式		
その他	1	式		
計				

大体育館

科　目　名　称	中　科　目　名　称	数　　量	単 位	金　　額	備　　考
空気調和設備	機器設備	1	式		
空気調和設備	配管設備	1	式		
空気調和設備	総合調整	1	式		
計					
自動制御設備		1	式		
計					

小体育館

科　目　名　称	中　科　目　名　称	数　　量	単 位	金　　額	備　　考
空気調和設備	機器設備	1	式		
空気調和設備	配管設備	1	式		
空気調和設備	総合調整	1	式		
計					
自動制御設備		1	式		
計					

管理棟

科　目　名　称	中　科　目　名　称	数　　量	単 位	金　　額	備　　考
自動制御設備		1	式		
計					

大体育館

科　目　名　称	中　科　目　名　称	数　　量	単 位	金　　額	備　　考
直接仮設		1	式		
計					
内装工事	内部	1	式		
計					
塗装	内部	1	式		
計					
撤去	内装材	1	式		
計					
発生材処理	運搬	1	式		
発生材処理	処分	1	式		
計					

小体育館

科　目　名　称	中　科　目　名　称	数　　量	単 位	金　　額	備　　考
直接仮設		1	式		
計					
内装工事	内部	1	式		
計					
塗装	内部	1	式		
計					
撤去	内装材	1	式		
計					
発生材処理	運搬	1	式		
発生材処理	処分	1	式		
計					

体育館

科　目　名　称	中　科　目　名　称	数　　量	単 位	金　　額	備　　考
受変電設備	高圧引込	1	式		
受変電設備	受変電	1	式		
計					
動力設備	動力幹線	1	式		
動力設備	動力分岐	1	式		
計					
電灯設備	電灯分岐	1	式		
計					

体育館

科　目　名　称	中　科　目　名　称	数　　量	単 位	金　　額	備　　考
その他	電気配管配線	1	式		
その他	植栽	1	式		
計					

大体育館　空気調和設備　機器設備

名　称	摘　要	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
空調機器		1	式			別紙 00-0001
機器用基礎		1	式			別紙 00-0002
計						

大体育館　空気調和設備　配管設備

名　称	摘　要	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
冷媒管		1	式			別紙 00-0003
排水管		1	式			別紙 00-0004
保温		1	式			別紙 00-0005
塗装		1	式			別紙 00-0006
はつり補修		1	式			別紙 00-0007
桝類		1	式			別紙 00-0008
土工事		1	式			別紙 00-0009
計						

大体育館　空気調和設備　総合調整

名　称	摘　要	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
総合調整費		1	式			別紙 00-0010
計						

大体育館　　自動制御設備

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
ケーブル類		1	式			別紙 00-0011
線ぴ類		1	式			別紙 00-0012
ボックス類		1	式			別紙 00-0013
ﾘﾓｺﾝ収容盤 A		1.	面			代価表　　0007
計						

小体育館　空気調和設備　機器設備

名　称	摘　要	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
空調機器		1	式			別紙 00-0014
機器用基礎		1	式			別紙 00-0015
計						

小体育館　空気調和設備　配管設備

名　称	摘　要	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
冷媒管		1	式			別紙 00-0016
排水管		1	式			別紙 00-0017
保温		1	式			別紙 00-0018
塗装		1	式			別紙 00-0019
はつり補修		1	式			別紙 00-0020
桝類		1	式			別紙 00-0021
土工事		1	式			別紙 00-0022
計						

小体育館　空気調和設備　総合調整

名　称	摘　要	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
総合調整費		1	式			別紙 00-0023
計						

小体育館　　自動制御設備

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
ケーブル類		1	式			別紙 00-0024
線ぴ類		1	式			別紙 00-0025
ボックス類		1	式			別紙 00-0026
ﾘﾓｺﾝ収容盤 B		1.	面			代価表　　0008
計						

管理棟　　自動制御設備

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
ケーブル類		1	式			別紙 00-0027
ボックス類		1	式			別紙 00-0028
ON/OFFｺﾝﾄﾛｰﾗｰ		1.	個			代価表　　0009
計						

大体育館　　直接仮設

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
整理清掃後片付け		1	式			別紙 00-0029
内部仕上足場		1	式			別紙 00-0030
計						

大体育館　内装工事　内部

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
天井　けい酸 ｶﾙｼｳﾑ板張り	ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 6 目透かし	189.	㎡			県単建築0704P.34
壁合板張り	大型積層厚15.0mm ﾗﾜﾝ合板厚9.0mm+ｼﾅ合板	162.	㎡			代価表　0011
木製見切り縁	ｽﾙﾌﾟｽ 30mm×25mm	180.	m			代価表　0012
計						

大体育館　塗装　内部

名　称	摘　要	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
ＥＰ－Ｇ塗り 改修仕様	ﾎﾞｰﾄﾞ面　工程A種(見上) 下地調整別途	189.	㎡			県単建築0704P.26
木部 ＥＰ－Ｇ塗り 改修仕様	工程A種　下地調整別途	162.	㎡			県単建築0704P.27
ＥＰ－Ｇ塗り (糸幅300㎜以下)	木部　素地A種	180.	m			県単建築0704P.28
計						

大体育館　撤去　内装材

名　称	摘　要	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ 撤去	一重張り　一般 集積共	189.	㎡			県単建築0704P.130
壁仕上材 撤去	大型積層板厚15.0㎜	162.	㎡			代価表　0013
計						

大体育館　　発生材処理　　運搬

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
収集運搬費 (混合廃棄物)	４t車(片道２５ｋｍ) 1回あたり	1.	回			
計						

大体育館　発生材処理　処分

名　称	摘　要	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
産業廃棄物処分費	廃ﾌﾟﾗ、金属くず、ｶﾞﾗｽ、陶磁器、がれき	3.56	m3			
計						

小体育館　　直接仮設

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
整理清掃後片付け		1	式			別紙 00-0031
内部仕上足場		1	式			別紙 00-0032
計						

小体育館　内装工事　内部

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
天井　けい酸 ｶﾙｼｳﾑ板張り	ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 6 目透かし	126.	㎡			県単建築0704P.34
壁合板張り	大型積層厚15.0mm ﾗﾜﾝ合板厚9.0mm+ｼﾅ合板	108.	㎡			代価表　0011
木製見切り縁	ｽﾙﾌﾟｽ 30mm×25mm	120.	m			代価表　0012
計						

小体育館　塗装　内部

名　称	摘　要	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
ＥＰ－Ｇ塗り 改修仕様	ﾎﾞｰﾄﾞ面　工程A種(見上) 下地調整別途	126.	㎡			県単建築0704P.26
木部 ＥＰ－Ｇ塗り 改修仕様	工程A種　下地調整別途	108.	㎡			県単建築0704P.27
ＥＰ－Ｇ塗り (糸幅300㎜以下)	木部　素地A種	120.	m			県単建築0704P.28
計						

小体育館　撤去　内装材

名　称	摘　要	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ 撤去	一重張り　一般 集積共	126.	㎡			県単建築0704P.130
壁仕上材 撤去	大型積層板厚15.0㎜	108.	㎡			代価表　0013
計						

小体育館　発生材処理　運搬

名　称	摘　要	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
収集運搬費 (混合廃棄物)	４t車(片道２５ｋｍ) 1回あたり	1.	回			
計						

小体育館　発生材処理　処分

名　称	摘　要	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
産業廃棄物処分費	廃ﾌﾟﾗ、金属くず、ｶﾞﾗｽ、陶磁器、がれき	2.38	m3			
計						

体育館　受変電設備　高圧引込

名　称	摘　要	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
電線		1	式			別紙 00-0033
ケーブル		1	式			別紙 00-0034
架空線路		1	式			別紙 00-0035
電線管		1	式			別紙 00-0036
地中線路		1	式			別紙 00-0037
接地工事		1	式			別紙 00-0038
土工事		1	式			別紙 00-0039
撤去		1	式			別紙 00-0040
計						

体育館　受変電設備　受変電

名　称	摘　要	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
高圧受電盤		1	面			代価表　0020
高圧饋電盤		1	面			代価表　0021
低圧動力盤		1	面			代価表　0022
AC-GC切替盤		1	面			代価表　0023
変圧器類		1	式			別紙 00-0041
基礎		1	式			別紙 00-0042
試験調整費		1	式			別紙 00-0043
計						

体育館　動力設備　動力幹線

名　称	摘　要	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
電線		1	式			別紙 00-0044
ケーブル		1	式			別紙 00-0045
電線管		1	式			別紙 00-0046
ボックス類		1	式			別紙 00-0047
地中線路		1	式			別紙 00-0048
塗装工事		1	式			別紙 00-0049
はつり工事		1	式			別紙 00-0050
防火区画 貫通処理等		1	式			別紙 00-0051
土工事		1	式			別紙 00-0052
構内舗装		1	式			別紙 00-0053
動力盤	P-AC-1～6	6	面			代価表　0028
撤去		1	式			別紙 00-0054
計						

電気設備工事　細目別内訳

体育館　　動力設備　　動力分岐

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
電線		1	式			別紙 00-0055
ケーブル		1	式			別紙 00-0056
電線管		1	式			別紙 00-0057
電動機等接続		1	式			別紙 00-0058
塗装工事		1	式			別紙 00-0059
計						

体育館　電灯設備　電灯分岐

名　称	摘　要	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
電線		1	式			別紙 00-0060
ケーブル		1	式			別紙 00-0061
ボックス類		1	式			別紙 00-0062
電灯盤	L-1-1	1	面			代価表　0029
電灯盤	1L-1-1	1	面			代価表　0030
電灯盤	2L-1-1	1	面			代価表　0031
計						

体育館　　電気配管配線

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
地中線路		1	式			別紙 00-0063
土工事		1	式			別紙 00-0064
計						

体育館　　植栽

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
低木伐採抜根	幹周15cm未満　　人力	1	本			県単建築P.97
中低木伐採抜根	幹周25～40cm未満 機械併用	1	本			県単建築P.97
高木伐採抜根	幹周40～60cm未満 機械併用	1	本			県単建築P.97
植栽土工機械運転 (ﾊﾞｯｸﾎｳ)	排出ｶﾞｽ対策型 油圧式 ｸﾛｰﾗ型 0.13m3	1	運転日			県単建築P.96
植栽土工機械運転 (ﾄﾗｯｸ)	普通用 11t積	1	運転日			県単建築P.97
植栽機械運搬 (ﾊﾞｯｸﾎｳ)	排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型0.13m3	1	往復			県単建築P.96
計						

大体育館　空気調和設備　機器設備

名　称	摘　要	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
空調機器		1	式			別紙 00-0001
ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ 室外機 AC-1～AC-12	冷房能力:33.5kW 暖房能力:37.5kW 三相,200V	12.	台			代価表　0001
室外機制御 ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ		4.	個			代価表　0002
ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ 室内機 AC-1-1～AC-12-2	天吊形 冷房能力:16.0kW 暖房能力:18.0kW	24.	台			代価表　0003
計						
機器用基礎		1	式			別紙 00-0002
ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎		12.	か所			代価表　0004
計						

大体育館　空気調和設備　配管設備

名　称	摘　要	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
冷媒管		1	式			別紙 00-0003
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	9.52外径(　3/8B) 液管 厚10mm以上	69.	m			県単機械0704P.273
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	12.7 外径(　1/2B) 液管 厚10mm以上	158.	m			県単機械0704P.273
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	15.88外径(　5/8B) ｶﾞｽ管 厚20mm以上	69.	m			県単機械0704P.273
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	25.4 外径(1　B) ｶﾞｽ管 厚20mm以上	158.	m			県単機械0704P.273
計						
排水管		1	式			別紙 00-0004
排水・硬質ﾎﾟﾘ 塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VP)改修	屋外架空・暗渠　50A	11.	m			県単機械0704P.251
排水・硬質ﾎﾟﾘ 塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VP)改修	地中配管　50A	1.	m			県単機械0704P.251
排水・保温機能付 空調用ﾄﾞﾚﾝ管 改修	屋内一般　20A	40.	m			県単機械0704P.254
排水・保温機能付 空調用ﾄﾞﾚﾝ管 改修	屋内一般　50A	83.	m			県単機械0704P.254
空調用ﾄﾞﾚﾝﾁｬｯｷ	50A	4.	個			
計						

大体育館　空気調和設備　配管設備

名　称	摘　要	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
保温		1	式			別紙 00-0005
保温化粧ｹｰｽ (樹脂製・屋外用)		68.	m			県単機械0704P.40
計						
塗装		1	式			別紙 00-0006
硬質ﾎﾟﾘ 塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP) (VA､PA)塗装	露出　50A	11.	m			県単機械0704P.45
計						
はつり補修		1	式			別紙 00-0007
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる 配管用貫通口)	100～150mm　75mm	4.	か所			県単機械0704P.61
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる 配管用貫通口)	100～150mm 100mm	12.	か所			県単機械0704P.61
計						

大体育館　空気調和設備　配管設備

名　称	摘　要	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
桝類		1	式			別紙 00-0008
ため桝(1)	機 械 RA-3(600H) ｺﾝｸﾘｰﾄふた	2.	組			県単機械0704P.85
計						
土工事		1	式			別紙 00-0009
根切り(機械)	ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	1.3	m3			県単機械0704P.62
埋戻し	人 力 根切り土 -	0.7	m3			県単機械0704P.62
砂利地業	切込み砕石(再生)	0.6	m3			県単機械0704P.62
建設発生土処理	人 力 構内敷ならし	0.6	m3			県単機械0704P.62
土工機械運搬	ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	1.	台			県単機械0704P.63
計						

大体育館　空気調和設備　総合調整

名　称	摘　要	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
総合調整費		1	式			別紙 00-0010
空調機 調整		12.	台			県単機械0704P.52
配管系統 調整		454.	m			県単機械0704P.52
計						

大体育館　　自動制御設備

名　称	摘　要	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
ケーブル類		1	式			別紙 00-0011
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm-　2C 管内	21.	m			県単電気0704P.42
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm-　2C ﾋﾟｯﾄ・天井	441.	m			県単電気0704P.42
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2-　2C ﾋﾟｯﾄ・天井	964.	m			県単電気0704P.30
計						
線ぴ類		1	式			別紙 00-0012
1種金属線ぴ(MM1)	A型(25.4mm)	4.	m			県単電気0704P.5
1種金属線ぴ(MM1) 附属品	A型(25.4mm) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ	1.	個			県単電気0704P.5
1種金属線ぴ(MM1) 附属品(材料費)	A型(25.4mm) ｼﾞｮｲﾝﾄｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ	1.	個			県単電気0704P.5
1種金属線ぴ(MM1) 附属品(材料費)	A型(25.4mm) ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ	1.	個			県単電気0704P.5
1種金属線ぴ(MM1) 附属品(材料費)	A型(25.4mm) ﾎﾞｯｸｽｺﾈｸﾀ	1.	個			県単電気0704P.5
計						

大体育館　　自動制御設備

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
ボックス類		1	式			別紙 00-0013
合成樹脂製 ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 深型　　D54	24.	個			県単電気市場0704P.5
計						

小体育館　空気調和設備　機器設備

名　称	摘　要	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
空調機器		1	式			別紙 00-0014
ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ 室外機 AC-13～AC-18	冷房能力:33.5kW 暖房能力:37.5kW 三相,200V	6.	台			代価表　0005
室外機制御 ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ		2.	個			代価表　0002
ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ 室内機 AC-13-1～AC-18-2	天吊形 冷房能力:16.0kW 暖房能力:18.0kW	12.	台			代価表　0006
計						
機器用基礎		1	式			別紙 00-0015
ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎		6.	か所			代価表　0004
計						

小体育館　空気調和設備　配管設備

名　称	摘　要	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
冷媒管		1	式			別紙 00-0016
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	9.52外径(3/8B) 液管 厚10mm以上	38.	m			県単機械0704P.273
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	12.7 外径(1/2B) 液管 厚10mm以上	46.	m			県単機械0704P.273
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	15.88外径(5/8B) ｶﾞｽ管 厚20mm以上	38.	m			県単機械0704P.273
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	25.4 外径(1 B) ｶﾞｽ管 厚20mm以上	46.	m			県単機械0704P.273
計						
排水管		1	式			別紙 00-0017
排水・硬質ﾎﾟﾘ 塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VP)改修	屋外架空・暗渠 50A	7.	m			県単機械0704P.251
排水・硬質ﾎﾟﾘ 塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VP)改修	地中配管 50A	1.	m			県単機械0704P.251
排水・保温機能付 空調用ﾄﾞﾚﾝ管 改修	屋内一般 20A	20.	m			県単機械0704P.254
排水・保温機能付 空調用ﾄﾞﾚﾝ管 改修	屋内一般 50A	48.	m			県単機械0704P.254
空調用ﾄﾞﾚﾝﾁｬｯｷ	50A	2.	個			
計						

小体育館　空気調和設備　配管設備

名　称	摘　要	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
保温		1	式			別紙 00-0018
保温化粧ｹｰｽ (樹脂製・屋外用)		34.	m			県単機械0704P.40
計						
塗装		1	式			別紙 00-0019
硬質ﾎﾟﾘ 塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP) (VA､PA)塗装	露出　50A	7.	m			県単機械0704P.45
計						
はつり補修		1	式			別紙 00-0020
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる 配管用貫通口)	100～150mm　75mm	2.	か所			県単機械0704P.61
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる 配管用貫通口)	100～150mm 100mm	6.	か所			県単機械0704P.61
計						

小体育館　空気調和設備　配管設備

名　称	摘　要	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
桝類		1	式			別紙 00-0021
ため桝(1)	機 械 RA-3(600H) ｺﾝｸﾘｰﾄふた	2.	組			県単機械0704P.85
計						
土工事		1	式			別紙 00-0022
根切り(機械)	ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	0.6	m3			県単機械0704P.62
埋戻し	人 力 根切り土 -	0.3	m3			県単機械0704P.62
砂利地業	切込み砕石(再生)	0.3	m3			県単機械0704P.62
建設発生土処理	人 力 構内敷ならし	0.3	m3			県単機械0704P.62
土工機械運搬	ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	1.	台			県単機械0704P.63
計						

小体育館　空気調和設備　総合調整

名　称	摘　要	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
総合調整費		1	式			別紙 00-0023
空調機 調整		6.	台			県単機械0704P.52
配管系統 調整		168.	m			県単機械0704P.52
計						

小体育館　　自動制御設備

名　称	摘　要	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
ケーブル類		1	式			別紙 00-0024
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm-　2C 管内	27.	m			県単電気0704P.42
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	0.65mm-　2C ﾋﾟｯﾄ・天井	196.	m			県単電気0704P.42
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2-　2C ﾋﾟｯﾄ・天井	290.	m			県単電気0704P.30
計						
線ぴ類		1	式			別紙 00-0025
1種金属線ぴ(MM1)	A型(25.4mm)	5.	m			県単電気0704P.5
1種金属線ぴ(MM1) 附属品	A型(25.4mm) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ	1.	個			県単電気0704P.5
1種金属線ぴ(MM1) 附属品(材料費)	A型(25.4mm) ｼﾞｮｲﾝﾄｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ	2.	個			県単電気0704P.5
1種金属線ぴ(MM1) 附属品(材料費)	A型(25.4mm) ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ	1.	個			県単電気0704P.5
1種金属線ぴ(MM1) 附属品(材料費)	A型(25.4mm) ﾎﾞｯｸｽｺﾈｸﾀ	1.	個			県単電気0704P.5
計						

小体育館　　自動制御設備

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
ボックス類		1	式			別紙 00-0026
合成樹脂製 ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 深型　　D54	12.	個			県単電気市場0704P.5
計						

管理棟　　自動制御設備

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
ケーブル類		1	式			別紙 00-0027
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2-　2C ﾋﾟｯﾄ・天井	53.	m			県単電気0704P.30
計						
ボックス類		1	式			別紙 00-0028
合成樹脂製 ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 深型　　D54	12.	個			県単電気市場0704P.5
計						

大体育館　直接仮設

名　称	摘　要	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
整理清掃後片付け		1	式			別紙 00-0029
整理清掃 後片付け	小規模 RC･SRC造 地上階	180.	㎡			県単建築0704P.5
計						
内部仕上足場		1	式			別紙 00-0030
内部仕上足場	脚立足場 階高4.0m以下　－	180.	㎡			代価表　0010
計						

小体育館　　直接仮設

名　称	摘　要	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
整理清掃後片付け		1	式			別紙 00-0031
整理清掃 後片付け	小規模 RC･SRC造 地上階	120.	㎡			県単建築0704P.5
計						
内部仕上足場		1	式			別紙 00-0032
内部仕上足場	脚立足場 階高4.0m以下　　－	120.	㎡			代価表　　0010
計						

体育館　受変電設備　高圧引込

名　称	摘　要	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
電線		1	式			別紙 00-0033
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	5.5mm2	4	m			県単電気市場P.15
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	14mm2	15	m			県単電気市場P.15
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	60mm2	131	m			県単電気市場P.15
計						
ケーブル		1	式			別紙 00-0034
6kV EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	38mm2 FEP内(PF･CD)	131	m			県単電気P.18
端末処理 6kV CVT (JCAA規格品)	38mm2 屋 内	3	か所			県単電気P.20
端末処理 6kV CVT (JCAA規格品)	38mm2 屋 外	1	か所			県単電気P.20
計						

体育館　受変電設備　高圧引込

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
架空線路		1	式			別紙 00-0035
腕金	1.8m　引留用	1	本			県単電気P.109
腕金	機器アーム ALST	2	本			県単電気P.109
中実LP碍子 (材料費)	11kV用	3	個			県単電気P.110
ｹｰﾌﾞﾙ分岐 支持ﾊﾞﾝﾄﾞ	38mm2用	1	個			代価表　0002
立上り防護官		1	本			代価表　0003
自在ﾊﾞﾝﾄﾞ	1BT-315	6	個			
高圧引込用負荷 開閉器(PAS)	耐重塩じん仕様 ﾓｰﾙﾄﾞｺｰﾝ口出線 VT内蔵･LA内蔵 方向性　ｽﾃﾝﾚｽ製 300A	1	台			県単電気P.115
高所作業車	ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ(ﾊﾞｹｯﾄ,ﾌﾞｰﾑ型) 作業床13～14m	1	日			
計						
電線管		1	式			別紙 00-0036
ｹｰﾌﾞﾙ保護用 合成樹脂被覆鋼管 (GLT)	(16) 露出	18	m			県単電気P.1
ｹｰﾌﾞﾙ保護用 合成樹脂被覆鋼管 (GLT)	(28) 露出	10	m			県単電気P.1
計						

体育館　受変電設備　高圧引込

名　称	摘　要	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
地中線路		1	式			別紙 00-0037
ｹｰﾌﾞﾙ保護用 合成樹脂被覆鋼管 (GLT)	(82) 地中	8	m			県単電気P.117
GLT管用 付属品	(82) ﾉｰﾏﾙﾍﾞﾝﾄﾞ	2	個			県単電気P.117
波付硬質合成 樹脂管(FEP)	(80)	26	m			県単電気P.119
地中埋設標	ｺﾝｸﾘｰﾄ製	5	個			県単電気P.122
埋設標識ｼｰﾄ	2倍長(W)150	17	m			県単電気P.122
計						
接地工事		1	式			別紙 00-0038
接地極 (銅覆鋼棒打込式)	14φ×1.5m	1	か所			県単電気市場P.17
接地極 (銅板式)	900×900×1.5t	1	か所			県単電気市場P.17
接地抵抗測定		1	か所			県単電気P.122
計						

体育館　受変電設備　高圧引込

名　称	摘　要	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
土工事		1	式			別紙 00-0039
根切り(機械)	ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	15	m3			県単電気P.64
埋戻し	機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	14	m3			県単電気P.64
砂利地業	再生砕石	0	m3			県単電気P.64
建設発生土処理	人 力 構内敷ならし	1	m3			県単電気P.64
土工機械運搬(ﾊﾞｯｸﾎｳ)	排出ｶﾞｽ対策型 油圧ｸﾛｰﾗ型0.13 m3	1	台			県単電気P.64
計						

体育館　受変電設備　高圧引込

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去		1	式			別紙 00-0040
600V絶縁電線 撤去	5.5mm2 × 1本 再使用しない	3	m			県単電気P.157
600V絶縁電線 撤去	14mm2 × 1本 再使用しない	13	m			県単電気P.157
6kV CVTｹｰﾌﾞﾙ 撤去	再使用しない　38mm2 FEP内(PF･CD)	95	m			県単電気P.169
厚鋼電線管 撤去	(GLT16)　再使用しない	14	m			県単電気P.152
厚鋼電線管 撤去	(GLT28)　再使用しない	10	m			
腕金撤去	1.8m　　引留用	1	本			代価表　0004
腕金撤去	機器アーム ALST	2	本			代価表　0005
立上り防護管撤去		1	本			代価表　0006
高所作業車	ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ(ﾊﾞｹｯﾄ,ﾌﾞｰﾑ型) 作業床13～14m	1	日			
停電・復電立会作業(高圧受変電設備)	停電作業 安全措置 復電作業一式	1	日			
計						

体育館　受変電設備　受変電

名　称	摘　要	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
変圧器類		1	式			別紙 00-0041
変圧器(屋内) (50Hz用) JIS C 4304-2013	油入 三相 6kV-210V　300kVA	1	台			県単電気P.101
変圧器(屋内)	油入 ｽｺｯﾄ 200V-200/100V 30KVA	1	台			県単電気P.102
計						

体育館　受変電設備　受変電

名　称	摘　要	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
基礎		1	式			別紙 00-0042
根切り(機械)	ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	4	m3			県単電気P.64
埋戻し	機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	1	m3			県単電気P.64
砂利地業	再生砕石	2	m3			県単電気P.64
捨てｺﾝｸﾘｰﾄ		1	m3			県単機械P.63
型枠		8	㎡			県単電気P.66
鉄筋	D10、D13	208	kg			県単電気P.66
ｺﾝｸﾘｰﾄ	生ｺﾝ人力打設	4	m3			県単電気P.66
ﾓﾙﾀﾙ	普 通	15	㎡			県単電気P.66
建設発生土処理	人 力 構内敷ならし	4	m3			県単電気P.64
土工機械運転 (ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ)	普通用　ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ　4t積級	1	運転日			県単建築P.30
計						

体育館　受変電設備　受変電

名　称	摘　要	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
試験調整費		1	式			別紙 00-0043
停電・復電立会作業(高圧受変電設備)	停電作業 安全措置 復電作業一式	1	日			
計						

体育館　動力設備　動力幹線

名　称	摘　要	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
電線		1	式			別紙 00-0044
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	5.5mm2	13	m			県単電気市場P.15
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)(PF管内)	5.5mm2	40	m			県単電気市場P.15
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	14mm2	107	m			県単電気市場P.15
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)(PF管内)	14mm2	721	m			県単電気市場P.15
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	38mm2	11	m			県単電気市場P.15
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	60mm2	11	m			県単電気市場P.15
計						

体育館　動力設備　動力幹線

名　称	摘　要	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
ケーブル		1	式			別紙 00-0045
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	14mm2- 3C 管内	13	m			県単電気P.13
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	14mm2- 3C FEP内(PF･CD)	40	m			県単電気P.15
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	100mm2- 1C 管内	341	m			県単電気P.13
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	100mm2- 1C ﾋﾟｯﾄ・天井	62	m			県単電気P.13
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	100mm2- 1C FEP内(PF･CD)	2,164	m			県単電気P.15
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	200mm2- 1C FEP内(PF･CD)	32	m			県単電気P.15
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	250mm2- 1C FEP内(PF･CD)	102	m			県単電気P.13
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	14mm2 管内	14	m			県単電気P.16
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	14mm2 ﾗｯｸ	34	m			県単電気P.16
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	14mm2 FEP内(PF･CD)	42	m			県単電気P.16
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	22mm2 管内	14	m			県単電気P.16
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	22mm2 ﾗｯｸ	77	m			県単電気P.16
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	22mm2 FEP内(PF･CD)	42	m			県単電気P.16

体育館　動力設備　動力幹線

名　称	摘　要	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
ケーブル		1	式			別紙 00-0045
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	38mm2 管内	14	m			県単電気P.16
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	38mm2 ﾗｯｸ	101	m			県単電気P.16
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	38mm2 FEP内(PF･CD)	202	m			県単電気P.16
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ	14mm2-　3C FEP内(PF･CD)	59	m			県単電気P.25
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	2mm2-　2C 管内	8	m			県単電気P.26
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	2mm2-　2C ﾗｯｸ	35	m			県単電気P.26
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	2mm2-　2C FEP内(PF･CD)	42	m			県単電気P.28
計						

体育館　動力設備　動力幹線

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
電線管		1	式			別紙 00-0046
厚鋼電線管 (G)	露出配管　36㎜	15	m			県単電気市場P.1
厚鋼電線管 (G)	露出配管　42㎜	8	m			県単電気市場P.1
厚鋼電線管 (G)	露出配管　54㎜	38	m			県単電気市場P.1
厚鋼電線管 (G)	露出配管　70㎜	11	m			県単電気市場P.1
金属製 可とう電線管(F) (ﾋﾞﾆﾙ被覆有)	(63) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等	4	m			県単電気P.1
計						
ボックス類		1	式			別紙 00-0047
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 屋外(SUS)	300×300×200	2	個			代価表　0011
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 屋外(SUS)	400×400×200	3	個			代価表　0012
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 屋外(SUS)	500×500×300	2	個			代価表　0013
計						

体育館	動力設備			動力幹線		
名　称	摘　要	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
地中線路		1	式			別紙 00-0048
ｹｰﾌﾞﾙ保護用 合成樹脂被覆鋼管 (GLT)	(36) 地中	13	m			県単電気P.117
ｹｰﾌﾞﾙ保護用 合成樹脂被覆鋼管 (GLT)	(42) 地中	6	m			県単電気P.117
ｹｰﾌﾞﾙ保護用 合成樹脂被覆鋼管 (GLT)	(54) 地中	6	m			県単電気P.117
ｹｰﾌﾞﾙ保護用 合成樹脂被覆鋼管 (GLT)	(70) 地中	2	m			県単電気P.117
GLT管用 付属品	(36) ﾉｰﾏﾙﾍﾞﾝﾄﾞ	4	個			県単電気P.117
GLT管用 付属品	(42) ﾉｰﾏﾙﾍﾞﾝﾄﾞ	2	個			県単電気P.117
GLT管用 付属品	(54) ﾉｰﾏﾙﾍﾞﾝﾄﾞ	6	個			県単電気P.117
GLT管用 付属品	(70) ﾉｰﾏﾙﾍﾞﾝﾄﾞ	2	個			県単電気P.117
波付硬質合成 樹脂管(FEP)	(40)	79	m			県単電気P.119
波付硬質合成 樹脂管(FEP)	(50)	320	m			県単電気P.119
波付硬質合成 樹脂管(FEP)	(65)	38	m			県単電気P.119
波付硬質合成 樹脂管(FEP)	(80)	424	m			県単電気P.119
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ(既製品)	H1-9　600× 600× 900H R2K-60(600φ 2t) 機械据付	2	個			県単電気P.121

体育館　動力設備　動力幹線

名　称	摘　要	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
地中線路		1	式			別紙 00-0048
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ(既製品)	H1-9　600× 600× 900H R8K-60(600φ 8t) 機械据付	1	個			県単電気P.121
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ(既製品)	H2-9　900× 900× 900H R2K-60(600φ 2t) 機械据付	3	個			県単電気P.121
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ(既製品)	H2-9　900× 900× 900H R8K-60(600φ 8t) 機械据付	2	個			県単電気P.121
地中埋設標	ｺﾝｸﾘｰﾄ製	9	個			県単電気P.122
埋設標識ｼｰﾄ	2倍長(W)150	228	m			県単電気P.122
計						
塗装工事		1	式			別紙 00-0049
電線管 塗装 (厚鋼電線管)	G36	15	m			県単電気P.60
電線管 塗装 (厚鋼電線管)	G42	8	m			県単電気P.60
電線管 塗装 (厚鋼電線管)	G54	38	m			県単電気P.60
電線管 塗装 (厚鋼電線管)	G70	11	m			県単電気P.60
計						

体育館　動力設備　動力幹線

名　称	摘　要	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
はつり工事		1	式			別紙 00-0050
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	100～150mm　75mm	9	か所			県単電気P.256
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	200mm程度　100mm	2	か所			県単電気P.256
計						
防火区画貫通処理等		1	式			別紙 00-0051
丸形貫通処理(壁・床共用)	φ100	2	か所			県単電気市場P.13
計						

体育館　動力設備　動力幹線

名　称	摘　要	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
土工事		1	式			別紙 00-0052
根切り(機械)	ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	120.7	m3			県単電気P.64
埋戻し	機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	40.4	m3			県単電気P.64
砂利地業	再生砕石	21.6	m3			県単電気P.64
砂利地業	再生砂	212.7	m3			県単電気P.64
建設発生土処理	人 力 構内敷ならし	71.7	m3			県単電気P.64
土工機械運搬(ﾊﾞｯｸﾎｳ)	排出ｶﾞｽ対策型 油圧ｸﾛｰﾗ型0.13 m3	1	台			県単電気P.64
土工機械運転 (ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ)	普通用　ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 10t積級	7	運転日			県単建築P.30
計						

体育館　動力設備　動力幹線

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
構内舗装		1	式			別紙 00-0053
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ版 15cm以下	262.5	m			県単建築P.130
ｶｯﾀｰ入れ	ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚さ20～30mm	5.0	m			県単建築P.131
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 取り壊し	機械	5.1	m3			県単機械P.61
ｺﾝｸﾘｰﾄ 舗装とりこわし	機械 集積・積込み共	0.2	m3			県単建築P.99
舗装直接仮設	墨出し,養生,清掃等	103.0	㎡			県単建築P.88
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装	A-5-15 再生密粒 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 特に狭い場合 人力　県南	101.3	㎡			県単建築P.81
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装	車道C-15-15(溶接金網共) 特に狭い場所 人力 路盤材共 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	1.8	㎡			県単建築P.88
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ 舗装	厚さ6cm 100㎡未満 路盤材別途	13.0	㎡			代価表　0014
舗装機械運搬 (振動ﾛｰﾗ)		1	往復			県単建築P.93
舗装機械運転 (ﾄﾗｯｸ)	普通用 11t積	1	運転日			県単建築P.93
計						

体育館　動力設備　動力幹線

名　称	摘　要	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
撤去		1	式			別紙 00-0054
600V CVｹｰﾌﾞﾙ 撤去	再使用しない　8mm2- 4C 管 内	6	m			県単電気P.162
600V CVｹｰﾌﾞﾙ 撤去	再使用しない　8mm2- 4C FEP内(PF･CD)	8	m			県単電気P.162
計						

体育館　動力設備　動力分岐

名　称	摘　要	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
電線		1	式			別紙 00-0055
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	5.5mm2	259	m			県単電気市場P.15
計						
ケーブル		1	式			別紙 00-0056
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	14mm2- 1C 管内	776	m			県単電気P.13
計						
電線管		1	式			別紙 00-0057
厚鋼電線管(G)	露出配管　36mm	205	m			県単電気市場P.1
金属製可とう電線管(F)(ﾋﾞﾆﾙ被覆有)	(38) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等	62	m			県単電気P.1
計						

体育館　動力設備　動力分岐

名　称	摘　要	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
電動機等接続		1	式			別紙 00-0058
電動機結線	直入始動方式	6	台			県単電気P.97
計						
塗装工事		1	式			別紙 00-0059
電線管 塗装 (厚鋼電線管)	G36	205	m			県単電気P.60
計						

体育館　電灯設備　電灯分岐

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
電線		1	式			別紙 00-0060
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	5.5mm2	6	m			県単電気市場P.15
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	8mm2	6	m			県単電気市場P.15
計						
ケーブル		1	式			別紙 00-0061
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井	217	m			県単電気市場P.16
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井	411	m			県単電気市場P.16
計						
ボックス類		1	式			別紙 00-0062
合成樹脂製ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 深型　D54	36	個			県単電気市場P.5
計						

体育館　　電気配管配線

名　称	摘　要	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
地中線路		1	式			別紙 00-0063
波付硬質合成樹脂管(FEP)	(30)	39	m			県単電気P.119
波付硬質合成樹脂管(FEP)	(40)	13	m			県単電気P.119
波付硬質合成樹脂管(FEP)	(80)	65	m			県単電気P.119
計						
計						

体育館　　電気配管配線

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
土工事		1	式			別紙 00-0064
根切り(機械)	ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	1.5	m3			県単電気P.64
埋戻し	機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	1.5	m3			県単電気P.64
計						

共通仮設費(積上)　明細

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
ﾚﾝﾄｹﾞﾝ調査費	箇所(ﾌｨﾙﾑ・作業費)	24.	か所			
ﾚﾝﾄｹﾞﾝ調査費	調査費用（基本料金）	2.	日			
計						

共通仮設費(積上)　明細

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
仮設鉄板敷	敷鉄板 1524×6096×22㎜ －	1	式			別紙 00-0065
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転 (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)	35t吊り　　ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き　賃料 標準	4	日			県単建築P.3
ﾚﾝﾄｹﾞﾝ調査費	箇所(ﾌｨﾙﾑ・作業費)	5	か所			
ﾚﾝﾄｹﾞﾝ調査費	調査費用（基本料金）	1	日			
計						

有価物売却費　明細

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
銅くず	２号銅線	103	kg			
ﾅｹﾞｯﾄ処理		209	kg			
計						

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
仮設鉄板敷	敷鉄板 1524×6096×22㎜ -	1	式			別紙 00-0065
仮設鉄板敷	設置費　　敷鉄板 1524×6096×22㎜ -	322.6	㎡			県単建築P.2
仮設鉄板敷	供用1日賃料 敷鉄板 1524×6096×22㎜　6ヵ月以下	322.6	㎡			代価表　　0014
仮設鉄板敷	整備費　　敷鉄板 1524×6096×22㎜ -	322.6	㎡			県単建築P.2
仮設鉄板敷	撤去費　　敷鉄板 1524×6096×22㎜ -	322.6	㎡			県単建築P.2
仮設敷鉄板運搬		322.6	㎡			県単建築P.2
計						

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考
	ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ 室外機 AC-1～AC-12	冷房能力:33.5kW 暖房能力:37.5kW 三相,200V	台	1.00000				代価表 0001
	室外機制御 ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ		個	1.00000				代価表 0002
	ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ 室内機 AC-1-1～AC-12-2	天吊形 冷房能力:16.0kW 暖房能力:18.0kW	台	1.00000				代価表 0003
	ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎		か所	1.00000				代価表 0004
	ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ 室外機 AC-13～AC-18	冷房能力:33.5kW 暖房能力:37.5kW 三相,200V	台	1.00000				代価表 0005
	ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ 室内機 AC-13-1～AC-18-2	天吊形 冷房能力:16.0kW 暖房能力:18.0kW	台	1.00000				代価表 0006
	ﾘﾓｺﾝ収容盤 A		面	1.00000				代価表 0007
	ﾘﾓｺﾝ収容盤 B		面	1.00000				代価表 0008
	ON/OFFｺﾝﾄﾛｰﾗｰ		個	1.00000				代価表 0009
	内部仕上足場	脚立足場 階高4.0m以下 -	㎡	1.00000				代価表 0010
	壁合板張り	大型積層厚15.0mm ﾗﾜﾝ合板厚9.0mm+ｼﾅ合板	㎡	1.00000				代価表 0011
	木製見切り縁	ｽﾙﾌﾟｽ 30mm×25mm	m	1.00000				代価表 0012
	壁仕上材 撤去	大型積層板厚15.0mm	㎡	1.00000				代価表 0013

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	単価	金額	丸め	備考
	仮設鉄板敷	供用1日賃料 敷鉄板 1524×6096×22mm 6ヵ月以下	㎡	1.00000			有り	代価表 0014
	ｹｰﾌﾞﾙ分岐 支持ﾊﾞﾝﾄﾞ	38mm2用	個	1.00000				代価表 0015
	立上り防護官		本	1.00000				代価表 0016
	腕金撤去	1.8m 引留用	本	1.00000				代価表 0017
	腕金撤去	機器アーム ALST	本	1.00000				代価表 0018
	立上り防護管撤去		本	1.00000				代価表 0019
	高圧受電盤		面	1.00000				代価表 0020
	高圧饋電盤		面	1.00000				代価表 0021
	低圧動力盤		面	1.00000				代価表 0022
	AC-GC切替盤		面	1.00000				代価表 0023
	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 屋外(SUS)	300×300×200	個	1.00000				代価表 0024
	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 屋外(SUS)	400×400×200	個	1.00000				代価表 0025
	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 屋外(SUS)	500×500×300	個	1.00000				代価表 0026
	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ 舗装	厚さ6cm 100㎡未満 路盤材別途	㎡	1.00000				代価表 0027

その他

NO	名　　称	摘　　要	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	丸め	備　　考
	動力盤	P-AC-1～6	面	1.00000				代価表　0028
	電灯盤	L-1-1	面	1.00000				代価表　0029
	電灯盤	1L-1-1	面	1.00000				代価表　0030
	電灯盤	2L-1-1	面	1.00000				代価表　0031

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ 室外機 AC-1～AC-12	冷房能力:33.5kW 暖房能力:37.5kW 三相,200V	台	1.00000					代価表 0001
01	ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ 室外機	冷房能力:33.5kW 暖房能力:37.5kW 三相,200V	台	1.00000					
02	ｱｸﾃｨﾌﾞﾌｨﾙﾀｰ	内蔵型	台	1.00000					
03	防振架台		台	1.00000					
04	保護網		組	1.00000					
05	ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) 据付	屋外機 床置き 防振基礎有り 33.5kW以下	台	1.00000					県単機械0704P.131
06	搬入費	複数搬入 250kg以下	t	0.22300					県単機械0704P.51
	計								
	室外機制御 ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ		個	1.00000					代価表 0002
01	室外機外部制御 ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ	DTA104A1相当品	個	1.00000					
	計								

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ 室内機 AC-1-1～AC-12-2	天吊形 冷房能力:16.0kW 暖房能力:18.0kW	台	1.00000					代価表 0003
01	ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ 室内機	天吊形 冷房能力:16.0kW 暖房能力:18.0kW	台	1.00000					
02	防球ｶﾞｰﾄﾞ	BG-2000	個	1.00000					
03	ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ・ﾏﾙﾁ) 据付	屋内機 天井吊り - 16.0kW以下	台	1.00000					県単機械0704P.131
	計								
	ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎		か所	1.00000					代価表 0004
01	ｺﾝｸﾘｰﾄ	生ｺﾝ人力打設	m3	0.26322					県単機械0704P.63
02	型枠	一般用	㎡	0.92000					県単機械0704P.64
03	鉄筋	D10	kg	16.44000					県単機械0704P.63
04	ﾓﾙﾀﾙ	普 通	㎡	2.23610					県単機械0704P.63
05	あと施工樹脂ｱﾝｶｰ (ﾅｯﾄ付)	Ｄ１６ (SD295A) 埋込長 7d 下向き	か所	4.00000					県単建築0704P.126
	計								

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ 室外機 AC-13～AC-18	冷房能力:33.5kW 暖房能力:37.5kW 三相,200V	台	1.00000					代価表 0005
01	ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ 室外機	冷房能力:33.5kW 暖房能力:37.5kW 三相,200V	台	1.00000					
02	ｱｸﾃｨﾌﾞﾌｨﾙﾀｰ	内蔵型	台	1.00000					
03	防振架台		台	1.00000					
04	保護網		組	1.00000					
05	ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) 据付	屋外機 床置き 防振基礎有り 33.5kW以下	台	1.00000					県単機械0704P.131
06	搬入費	複数搬入 250kg以下	t	0.22300					県単機械0704P.51
	計								
	ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ 室内機 AC-13-1～AC-18-2	天吊形 冷房能力:16.0kW 暖房能力:18.0kW	台	1.00000					代価表 0006
01	ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ 室内機	天吊形 冷房能力:16.0kW 暖房能力:18.0kW	台	1.00000					
02	防球ｶﾞｰﾄﾞ	BG-2000	個	1.00000					
03	ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) 据付	屋内機 天井吊り - 64.0kW以下	台	1.00000					県単機械0704P.131
	計								

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾘﾓｺﾝ収容盤 A		面	1.00000					代価表 0007
01	金属製機器収容盤	500W×700H×120D	面	1.00000					
02	個別運転ﾘﾓｺﾝ	液晶ﾜｲﾔｰﾄﾞ	個	6.00000					
03	雑材料		式	1.00000					
04	電工		人	0.81000					
05	電工		人	0.05400					
	その他		式	1.00000					
	計								

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾘﾓｺﾝ収容盤 B		面	1.00000					代価表 0008
01	金属製機器収容盤	500W×700H×120D	面	1.00000					
02	個別運転ﾘﾓｺﾝ	液晶ﾜｲﾔｰﾄﾞ	個	6.00000					
03	雑材料		式	1.00000					
04	電工		人	0.81000					
05	電工		人	0.05400					
	その他		式	1.00000					
	計								
	ON/OFFｺﾝﾄﾛｰﾗｰ		個	1.00000					代価表 0009
01	ON/OFFｺﾝﾄﾛｰﾗｰ			1.00000					
02	雑材料		式	0.02000					
03	電工		人	2.24000					
	その他		式	1.00000					
	計								

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	内部仕上足場	脚立足場 階高4.0m以下 -	㎡	1.00000					代価表 0010
01	内部仕上足場	掛払い手間 脚立足場 階高4.0m以下 -	㎡	1.00000					県単建築0704P16
02	内部仕上足場	供用1日賃料 修理費含む 脚立足場 階高4.0m以下 -	㎡	1.00000					県単建築0704P16
03	内部階段仕上足場	基本料 修理費含む	㎡	1.00000					県単建築0704P16
04	仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	平家建	㎡	1.00000					県単建築0704P16
	計								
	壁合板張り	大型積層厚15.0mm ﾗﾜﾝ合板厚9.0mm+ｼﾅ合板	㎡	1.00000					代価表 0011
01	ﾗﾜﾝ合板 1類	厚9.0mm	㎡	1.00000					
02	壁合板	施工手間	㎡	1.00000					県単建築0704P.56
03	壁合板張り	しな2類 見え掛かり 厚さ5.5mm	㎡	1.00000					県単建築0704P.56
	計								

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	木製見切り縁	ｽﾙﾌﾟｽ 30mm×25mm	m	1.00000					代価表 0012
01	見切り縁	杉	m²	0.00200					
02	額縁	30×65 6-41-3 施工手間	m	1.00000					県単建築0704P.56
	計								
	壁仕上材 撤去	大型積層板厚15.0mm	m²	1.00000					代価表 0013
01	床・縁甲板 ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ撤去	集積共	m²	1.00000					県単建築0704P.128
02	ｶｯﾀｰ入れ	木面 厚さ18mm	m	1.00000					県単建築0704P.131
	計								

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	仮設鉄板敷	供用1日賃料 敷鉄板 1524×6096×22mm 6ヵ月以下	㎡	1.00000					代価表 0014
01	仮設鉄板敷	供用1日賃料 敷鉄板 1524×6096×22mm 6ヵ月以下	㎡	1.00000					県単建築P.2
	計								
	ｹｰﾌﾞﾙ分岐 支持ﾊﾞﾝﾄﾞ	38mm2用	個	1.00000					代価表 0015
01	ｹｰﾌﾞﾙ分岐 支持ﾊﾞﾝﾄﾞ	38mm2用	個	1.00000					
	計								
	立上り防護官		本	1.00000					代価表 0016
01	立上り防護官		本	1.00000					
	計								

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	腕金撤去	1.8m 引留用	本	1.00000					代価表 0017
01	電工		人	0.27000					
	その他		式	1.00000					
	計								
	腕金撤去	機器アーム ALST	本	1.00000					代価表 0018
01	電工		人	0.17400					
	その他		式	1.00000					
	計								
	立上り防護管撤去		本	1.00000					代価表 0019
01	硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管撤去	(VE82,HIVE82) 再使用しない	m	2.00000					県単電気P.153
	計								

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	高圧受電盤		面	1.00000					代価表 0020
01	高圧受電盤		面	1.00000					
02	雑材料		式	1.00000					
03	電工		人	5.40000					
04	普通作業員		人	2.21000					
	その他		式	1.00000					
	計								
	高圧饋電盤		面	1.00000					代価表 0021
01	高圧饋電盤		面	1.00000					
02	雑材料		式	1.00000					
03	電工		人	5.40000					
04	普通作業員		人	2.21000					
	その他		式	1.00000					
	計								

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	低圧動力盤		面	1.00000					代価表 0022
01	保安用低圧動力盤		面	1.00000					
02	雑材料		式	1.00000					
03	電工		人	5.31000					
04	普通作業員		人	2.65000					
	その他		式	1.00000					
	計								
	AC-GC切替盤		面	1.00000					代価表 0023
01	AC-GC切替盤		面	1.00000					
02	雑材料		式	1.00000					
03	電工		人	5.31000					
04	普通作業員		人	2.65000					
	その他		式	1.00000					
	計								

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 屋外(SUS)	300×300×200	個	1.00000					代価表 0024
01	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 屋外(SUS)	0.3㎡以上0.5㎡未満/個	㎡	0.42000					県単電気市場P.7
02	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ用 接地端子(ET)		個	1.00000					県単電気市場P.7
	計								
	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 屋外(SUS)	400×400×200	個	1.00000					代価表 0025
01	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 屋外(SUS)	0.5㎡以上1.0㎡未満/個	㎡	0.64000					県単電気市場P.7
02	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ用 接地端子(ET)		個	1.00000					県単電気市場P.7
	計								
	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 屋外(SUS)	500×500×300	個	1.00000					代価表 0026
01	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 屋外(SUS)	1.0㎡以上2.0㎡未満/個	㎡	1.20000					県単電気市場P.7
02	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ用 接地端子(ET)		個	1.00000					県単電気市場P.7
	計								

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ舗装	厚さ6cm 100㎡未満 路盤材別途	㎡	1.00000					代価表 0027
01	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ舗装取外し	厚さ6cm 100㎡未満 路盤材別途	㎡	1.00000					県単建築P.88
02	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ舗装	厚さ6cm 100㎡未満 路盤材別途	㎡	1.00000					県単建築P.88
	計								
	動力盤	P-AC-1～6	面	1.00000					代価表 0028
01	動力盤	P-AC-1～6	面	1.00000					
02	雑材料		式	1.00000					
03	電工		人	3.00000					
	その他		式	1.00000					
	計								

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	電灯盤	L-1-1	面	1.00000					代価表 0029
01	電灯盤	L-1-1	面	1.00000					
02	雑材料		式	1.00000					
03	電工		人	5.00000					
	その他		式	1.00000					
	計								
	電灯盤	1L-1-1	面	1.00000					代価表 0030
01	電灯盤	1L-1-1	面	1.00000					
02	雑材料		式	1.00000					
03	電工		人	6.00000					
	その他		式	1.00000					
	計								

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	電灯盤	2L-1-1	面	1.00000					代価表 0031
01	電灯盤	2L-1-1	面	1.00000					
02	雑材料		式	1.00000					
03	電工		人	4.00000					
	その他		式	1.00000					
	計								