

## 質 問 回 答 書 ( 5 . 1 9 ③ )

### 工事名：須賀小学校地域拠点施設建設 第3・第4校舎等解体及び建設工事

質問1．図面番号 A801 仮設計画では作業ヤードが狭く作業しづらいと想定されるため施工の安全性を確保できない可能性が非常に高いと考えられます。隣接の須賀中学校の敷地を学校運営の妨げにならない範囲でお借りできるのでしょうか。ご教示願います。

回答1．

中学校との協議結果によりますが、原則として、小学校敷地内での施工を基本としてください。

質問2． 図面番号 A801 計画地内に現場事務所、工事用駐車場を確保しづらいと考えられますが須賀小学校近隣にて借地可能な場所はあるのでしょうか。また借地代は別途追加していただけるのでしょうか。ご教示願います。

回答2．

借地については受注者において確認願います。また、現場事務所及び工事用駐車場に係る費用については、原則として共通仮設費に含まれております。

質問3． 図面番号 A004 仮囲いは万能板（フラットパネル）と記載がございますがコーナーは視認性を高めるため透明パネルを検討すべきでしょうか。ご教示願います。

回答3．

ご無理の無い範囲で検討お願いします。

質問4． 図面番号 A701 慰霊碑、石碑等の保管場所・保管方法はどのようにお考えでしょうか。ご教示願います。

回答4．

敷地内での保管とし、保管方法については現場段階での別途協議とさせていただきます。

質問 5. 図面番号 S-A006、S-A007、S-214 屋内体育館棟の小屋組は地組をしラフターで建方をすると思われますが現場にはその場所を確保できません。どのように施工をすればよろしいでしょうか。ご教示願います。

回答 5.

設計段階で考えていていた一例としては、ラフターをアリーナ内に入れて建て方をする方法です。

アリーナへの仮設動線確保のため、南側の 1 スパンの基礎梁及びスラブを一部後施工とし、玄関部分下屋の屋上部分（設備機器置場）を仮組スペースとして活用します。（階段室と高さを合わせるためにステージを組む）

ただし、西側境界までのスペースが確保できれば、階段室を避けて西にステージを伸ばして下屋の屋上高さを仮組スペースとします。

また、仮組スペースは、東隣の校舎の屋根の施工が完了している時期なので、こちらの屋根上を 活用することも可能かと思います。その場合、下屋の屋上部分の設備基礎及び防水工程が前倒し できることになろうかと思います。

以上は一例ですので、工程・コスト・安全性を考慮し適切な施工方法を提案いただければと思います。

質問 6. 中東情勢問題において建材の値上がりが予想されるためインフレスライドの対応を考慮していただけるのでしょうか。また納期の未確定や遅れに際し工期の延長を承認いただけるのでしょうか。ご教示願います。

回答 6.

宮代町建設工事標準請負契約約款第 2 1 条に基づき、受注者の責めに帰すことができない事由により工期内に工事を完成することができないときは受注者の請求により、工期の延長を検討します。

宮代町建設工事標準請負契約約款第 2 5 条に基づき、工期内に日本国内において急激なインフレーションを生じ、請負代金額が著しく不相当となったときは、受注者の請求により、請負代金の変更を検討します。