

工事名称 令和8年度 須賀中学校外壁改修工事

工事箇所 宮代大字須賀1426-1

内 訳 書

[須賀中学校]

令和8年4月
宮代町教育推進課

参 考 数 量 書

	名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
	工事費集計表						
A	直接工事費		式	1.0			
B	共通仮設費		式	1.0			
C	純工事費		式	1.0			
D	現場管理費		式	1.0			
E	工事原価		式	1.0			
F	一般管理費		式	1.0			
		有価物売却費	式	1.0			
G	工事価格		式	1.0			
	改め						
H	消費税相当額		10% 式	1.0			
	合計						

参 考 数 量 書

	名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
B	共通仮設費（積上げ分）						
	キャスターゲート	W6.0×H2.0	か所	2.0			
	A型ガードフェンス	H=1.8 柱脚固定具共	m	444.0			
	仮設材運搬		m	444.0			
	B型バリケード		m	23.6			
	仮設材運搬		m	23.6			
	仮設鉄板敷		m ²	594.0			
	仮設鉄板運搬		m ²	594.0			
	交通誘導員B		式	1.0			
	校庭整地整備		m ²	952.0			
	樹木整備		式	1.0			
	カラーコンバリケード	運搬共	m	12.0			
	小計		式	1.0			
	率分		式	1.0			
	合計						

参 考 数 量 書

	名 称	摘 要	单 位	数 量	单 価	金 額	備 考
I	建築工事						
1	直接仮設工事		式	1.0			
2	防水改修工事		式	1.0			
3	外壁改修工事		式	1.0			
4	建具改修工事		式	1.0			
5	塗装改修工事		式	1.0			
6	発生材処理		式	1.0			
	合 計						

参 考 数 量 書

	名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
1	直接仮設工事						
	[東棟・西棟]						
	くさび緊結式足場（手すり先行方式） 抜止機能付型	高さ20m未満 建地幅900mm 期間6か月未満	m ²	6,376.0			
	仮設材運搬		m ²	6,376.0			
	安全手すり（手すり先行方式）		m	499.0			
	仮設材運搬（安全手すり）		m	499.0			
	養生シート張り	防炎Ⅱ類	m ²	5,877.0			
	仮設材運搬（シート類）		m ²	5,877.0			
	養生防護棚（直線部）	外部足場用	m ²	32.0			
	仮設材運搬（養生防護棚）		m ²	32.0			
	脚立足場	塗装塗替え 既存塗膜の除去有り	m ²	38.1			
	仮設材運搬（脚立足場）	3階建	m ²	38.1			
	養生 （外壁改修）		m ²	997.0			
	整理清掃後片付け （外壁改修）		m ²	997.0			
	施工数量調査 （外壁改修）		m ²	3,867.0			
	脚立足場（塗装脚立足場）	塗装塗替え 既存塗膜の除去有り	m ²	80.0			
	仮設材運搬（脚立足場）	3階建	m ²	80.0			

参 考 数 量 書

名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
スチール倉庫 一時撤去・再設置	5250×2600	カ所	1.0			
スチール倉庫 一時撤去・再設置	3050×1370	カ所	1.0			
1. 合 計						

参 考 数 量 書

	名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
2	防水改修工事						
	[東棟・西棟]						
a	撤去						
	たてどい撤去	VP管 集積共	m	165.0			
	シーリング撤去	集積共	m	2,358.0			
	シーリング撤去 打継	集積共	m	499.0			
	2階職員玄関	平場 50%程度	m ²	52.0			
	発生材積込み プラ	人力	m ³	1.7			
	発生材積込み 混合	人力	m ³	0.1			

参 考 数 量 書

名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
b 改修						
東棟						
硬質ポリ塩化ビニル管とい (カラー)	径100	m	79.0			
集水器		か所	1.0			
高压水洗清掃	水圧30Mpa 平場	m ²	266.0			
ポリマーセメントモルタル塗り	金鍍仕上げ 塗厚5mm程度	m ²	266.0			
塗膜防水 平場	X-2 密着工法 ウレタンゴム系 表面塗装メーカー標準色	m ²	266.0			
壁部防水カッター入れ	10x10mm程度 よこ	m	375.0			
ポリウレタン系	カッター目地部分 10x10 PU-2	m	375.0			
高压水洗清掃	水圧30Mpa 立上り	m ²	85.8			
塗膜防水 立上り	X-2 密着工法 ウレタンゴム系 表面塗装メーカー標準色	m ²	85.8			
変性シリコーン系 東、西	建具周囲(打替) 10x10 MS-2	m	1,877.0			
鋼管縦樋内部ライニング更生	塩ビライニング	m	183.0			
既存ドレイン ケレン清掃 タールエポ塗装	100φ	カ所	35.0			
2階職員玄関 防水新設	平場・立上共	式	1.0			
2階職員階段 防水新設	平場・立上共	式	1.0			
ポリウレタン系 東・西	打継・化粧目地(打替) 20x10 PU-2	m	481.0			

参 考 数 量 書

名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
西棟						
硬質ポリ塩化ビニル管とい (カラー)	径100	m	165.0			
高压水洗清掃	水圧30Mpa 平場	m ²	266.0			
ポリマーセメントモルタル塗り	金鍍仕上げ 塗厚5mm程度	m ²	266.0			
塗膜防水	X-2 密着工法 ウレタンゴム系 表面塗装メーカー標準色	m ²	266.0			
壁部防水カッター入れ	10x10mm程度 よこ	m	375.0			
ポリウレタン系	カッター目地部分 10x10 PU-2	m	375.0			
高压水洗清掃	水圧30Mpa 立上り	m ²	40.4			
塗膜防水 立上り	X-2 密着工法 ウレタンゴム系 表面塗装メーカー標準色	m ²	40.4			
鋼管縦樋内部ライニング更生	塩ビライニング処理	m	189.0			
既存ドレイン ケレン清掃 タールエポ塗装	100φ	カ所	15.0			

参 考 数 量 書

名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
[給食棟]						
a 撤去						
たてどい撤去	VP管 集積共	m	37.3			
発生材積込み プラ	人力	m3	0.4			
b 改修						
硬質ポリ塩化ビニル管とい (カラー)	径100	m	37.5			
高圧水洗清掃	水圧30Mpa 平場	m ²	0.5			
ポリマーセメントモルタル塗り	金鍍仕上げ 塗厚5mm程度	m ²	0.5			
塗膜防水	X-2 密着工法 ウレタンゴム系 表面塗装メーカー標準色	m ²	0.5			
2. 合 計						

参 考 数 量 書

	名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
3	外壁改修工事						
	[東棟・西棟]						
	a 撤去						
	天井下地撤去	集積共	m ²	21.4			
	天井ボード撤去	一重張り 石綿含有 集積共	m ²	21.4			
	壁面ミラー撤去	集積共	箇所	1.0			
	屋根材撤去	カー折版 集積共	m ²	32.0			
	発生材積込み ボード	人力	m ³	0.1			
	発生材積込み 金属	人力	m ³	0.2			
	既存 防球ネット撤去	運搬、処分共	m ²	901.0			
	既存 防鳥壁撤去	木間仕切り程度	m ²	30.0			
	発生材積込み 混合	人力	m ³	45.0			

参 考 数 量 書

	名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
	b 改修						
	下地処理)						
	高压水洗清掃	水圧30Mpa 立上り面	m ²	3,484.0			
	高压水洗清掃	水圧30Mpa 見上げ面	m ²	927.0			
	石綿除去工事	ウォータークリン工法 産廃運搬処分、環境測定費含む	式	1.0			
	劣化補修)						
	クラック補修	Uカット ポリウレタンシール材充填 RC面	m	868.0			
	欠損補修	ポリマーセメントモルタル充填工法 モルタル面 100x100mm程度	か所	6.0			
	爆裂補修	ポリマーセメントモルタル充填工法 鉄筋露出部	か所	318.0			
	モルタル浮き補修		m ²	3.0			
	外壁仕上)						
	防水形複層塗材E	RC面 下地調整材C-2共 ゆず肌状 アクリル系	m ²	3,484.0			
	外装薄塗材E	RC面 下地調整材C-1共 砂壁状 吹付け	m ²	927.0			
	基礎巾木補修	樹脂モルタルノロ引き	m ²	232.0			

参 考 数 量 書

名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
その他)						
軽量鉄骨天井下地	25形(屋外) ふところ1.0m未満 下地張りなし@300 インサート含む	m ²	21.4			
天井 ケイ酸カルシウム板張り	厚5 目透かし	m ²	21.4			
天井点検口 新設	アルミ製450角	カ所	2.0			
天井廻縁	アルミ製	m	14.3			
壁面ミラー	丸型一面鏡 φ800 鏡面SUS製	カ所	1.0			
EXP. j カバー 一時撤去、再取付	既存再使用する	m	31.6			
校名銘板 一時撤去、再取付	既存再使用する	式	1.0			
郵便ポスト 一時撤去、再取付	既存再使用する	カ所	1.0			
案内表記板 一時撤去、再取付	既存再使用する	カ所	1.0			
消火器BOX 一時撤去、再取付	既存再使用する	カ所	1.0			
カー折版(自転車置き場)	H-150	m ²	32.0			
煙突ステンレスカバー	SUS304 t=0.8	ヶ所	20.0			

参 考 数 量 書

名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
防鳥・防球ネット工事	防鳥ネット1760t/4本24目 防球ネット1760t/4本40目 出入口2か所					
防鳥ネット	1760t/4本24mm目	m ²	32.00			
防球ネット	1760t/4本40mm目	m ²	1,486.00			
支持金具ABC	亜鉛メッキ 2点止め	ヶ	125.00			
支持金具D	亜鉛メッキ	ヶ	36.00			
ネット部材	ワイヤ・クリップ・ロープ 他	m ²	1,518.00			
ネット取付工	防鳥	m ²	32.00			
ネット取付工	防球	m ²	1,486.00			
支持金具取付工	支持金具ABC	ヶ所	125.00			
支持金具取付工	支持金具D	ヶ所	36.00			
ネット部材工		m ²	1,518.00			
出入口工		ヶ所	2.00			
足場損料	高所作業者 22m級	m ²	1,518.00			
搬入費		式	1.0			

参 考 数 量 書

名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
[給食棟]						
a 改修						
下地処理)						
高压水洗清掃	水圧30Mpa 立上り面	m ²	383.0			
外壁仕上)						
防水形複層塗材E	RC面 下地調整材C-2共 ゆず肌状 アクリル系	m ²	383.0			
基礎巾木補修	樹脂モルタルノロ引き	m ²	9.1			
EXP.jカバー 一時撤去、再取付	既存再使用する	m	31.6			
3. 合 計						

参 考 数 量 書

	名 称	摘 要	单 位	数 量	单 価	金 額	備 考
4	建具改修工事						
	[東棟・西棟]						
a	改修						
	建具保守	点検調整	m ²	1204.00			
		清掃	m ²	1204.00			
	4. 合 計						

参 考 数 量 書

	名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
5	塗装改修工事						
	[東棟・西棟]						
	D P塗り 改修仕様	鉄部 錆止工程C種塗料A種 工程B種 下地調整RB種	m ²	581.00			
	D P塗り (糸幅300mm以下) 改修仕様	鉄部 錆止工程C種塗料A種 工程B種 下地調整RB種	m	282.00			
	E P塗り	ケイカル面 工程B種(見上) 素地B種	m ²	12.50			
	[給食棟]						
	D P塗り (糸幅300mm以下) 改修仕様	鉄部 錆止工程C種塗料A種 工程B種 下地調整RB種	m	2.10			
	E P塗り	ケイカル面 工程B種(見上) 素地B種	m ²	8.80			
	[外階段]						
	D P塗り 改修仕様	鉄部 錆止工程C種塗料A種 工程B種 下地調整RB種	m ²	457.00			
	5. 合 計						

参 考 数 量 書

	名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
6	発生材処理						
	[運搬費]						
	コンクリート類（無筋）	撤去材運搬 4t積級 DID区間有り 5.5km以下	m3	1.20			
	ガラスくず	撤去材運搬 4t積級 DID区間有り 5.5km以下	m3				
	廃プラスチック類	撤去材運搬 4t積級 DID区間有り 5.5km以下	m3	2.10			
	金属混合くず	撤去材運搬 4t積級 DID区間有り 5.5km以下	m3	0.20			
	安定型混合廃棄物	撤去材運搬 4t積級 DID区間有り 5.5km以下	m3	45.10			
	石綿含有産業廃棄物	撤去材運搬 4t積級 DID区間有り 60.0km以下	m3	0.10			
	[処分費]						
	コンクリート類（無筋）		m3	1.20			
	ガラスくず		m3				
	廃プラスチック類		m3	2.10			
	金属混合くず		m3	0.20			
	安定型混合廃棄物		m3	45.10			
	石綿含有産業廃棄物		m3	0.10			
	6. 合 計						

参 考 数 量 書

	名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
1	電灯設備改修工事						
	600VCVケーブル 取外し・再取付	14mm ² -3C コンクリートサドル	m	87.0			
	600VCVケーブル(CE) 取外し・再取付	38mm ² -3C コンクリートサドル	m	8.0			
	600VCVケーブル(CE) 取外し・再取付	2.0mm ² -2C 管内	m	145.0			
	機器類取外し・再取付						
	大時計 取外し・再取付		台	1.0			
	ホイップアンテナ 取外し・再取付		台	1.0			
	防犯カメラ 取外し・再取付		台	3.0			
	コンスピーカー 取外し・再取付		台	4.0			
	鉄鋼面EP-G塗り 工程B種 改修仕様	$(0.5 \times 1.03) + (0.5 \times 0.2 \times 2) + (1.03 \times 0.2 \times 2) = 1.13\text{m}^2$	m ²	13.6			
	素地ごしらえ改修仕様 鉄鋼面 工程B種	$(0.5 \times 1.03) + (0.5 \times 0.2 \times 2) + (1.03 \times 0.2 \times 2) = 1.13\text{m}^2$	m ²	13.6			
	分電盤 平板塗装 塗装工事	分電盤(4台) 2回塗り	m ²	4.0			
	電線管 街灯塗装工事	G22 2回塗り 4m×2=8m	m	48.0			
	電線管	街灯支柱	m	4.0			

参 考 数 量 書

	名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
	撤去工事						
	蛍光灯 撤去 再使用しない	直付 FL40W×1	台	7.0			
	防犯灯 撤去 再使用しない	直付 FL20W×1	台	1.0			
	新設						
	蛍光灯 LE9	直付 LED	台	7.0			
	防犯灯	直付 LED 20W×1	台	1.0			
	計						

