

工事名称 公設宮代福祉医療センター一六花屋上防水及び外壁改修工事

工事箇所 宮代町大字須賀字沼端 地内

参 考 数 量 書

	名 称	摘 要	单 位	数 量	单 価	金 額	備 考
	直接工事費		式	1.0			
	共通仮設費		式	1.0			
	純工事費		式	1.0			
	現場管理費		式	1.0			
	工事原価		式	1.0			
	一般管理費		式	1.0			
	工事価格		式	1.0			
	消費税						10.00 %
	合計						

公設宮代福祉医療センター六花屋上防水及び外壁改修工事

名称	仕様・寸法	数量	単位	単価	金額	備考
1.直接仮設工事						
医療センター						
外部足場(枠組本足場)	900×1800×1800 材工共 20m未満 残置9か月	3957	m ²			
外部脚立足場	材工共	287	m ²			
保育園						
外部足場(枠組本足場)	900×1800×1800 材工共 10m未満 残置9か月	811	m ²			
計						

公設宮代福祉医療センター六花屋上防水及び外壁改修工事

名称	仕様・寸法	数量	単位	単価	金額	備考
2.防水改修工事						
医療センター						
撤去工事						
アスファルトシート防水立上り	搬出、処分共	1141.03	m			
コンクリート平板	搬出、処分共	291.41	m ²			
砂利敷	搬出、処分共	593.85	m ²			
植込み	搬出、処分共	201.52	m ²			
ウッドデッキ	搬出、処分共	356.31	m ²			
シート防水排水溝部分	搬出、処分共	77.41	m ²			
改修工事						
アスファルトシート防水平場	かぶせ工法	2420.8	m ²			
アスファルトシート防水平場室外機置場	アスファルト系塗膜防水	195.7	m ²			
シート防水立上り		1141.03	m			
ルーフトレン	縦型	22	個			
ルーフトレン	横型	10	個			
脱気筒		28	個			
屋上平板	バリボード仕様同等品以上	12.9	m ²			
ウッドデッキ	化粧合板仕様	158	m ²			
塗膜防水		1231	m ²			
シールMS2	外壁建具周囲	2264	m			
シールPU2	外壁打継目地	1960.3	m			
小計						

公設宮代福祉医療センター六花屋上防水及び外壁改修工事

名称	仕様・寸法	数量	単位	単価	金額	備考
2.防水改修工事						
保育園						
撤去工事						
アスファルトシート防水立上り	搬出、処分共	251	m			
改修工事						
アスファルトシート防水平場	かぶせ工法	342.2	m ²			
シート防水立上り		251	m			
ルーフドレン	横型	6	個			
塗膜防水		146.2	m ²			
シールMS2	外壁建具周囲	361.8	m			
シールPU2	外壁打継目地	749.5	m			
小計						
計						

公設宮代福祉医療センター六花屋上防水及び外壁改修工事

名称	仕様・寸法	数量	単位	単価	金額	備考
6.塗装改修工事						
医療センター + 保育園						
RC打放改修	一液水性多機能型カチオンシーラー、ふっ素樹脂系塗替用仕上塗料	1605.1	m ²			
既存スタッコ改修工事	一液水性多機能型カチオンシーラー、ふっ素樹脂系塗替用仕上塗料	1048.3	m ²			
金属屋根塗装改修						
金属屋根面シール(R型)		743.6	m			
金属屋根塗装改修(R型)		1368	m ²			
金属屋根面シール(八角型)		345.8	m			
金属屋根塗装改修(八角型)		197	m ²			
DP塗装	金属扉等	29.82	m ²			
DP塗装	手すり	573	m ²			
DP塗装(細引き)	手すり	1353.8	m			
計						

公設宮代福祉医療センター六花屋上防水及び外壁改修工事

名称	仕様・寸法	数量	単位	単価	金額	備考
7.内装改修工事						
医療センター						
床						
長尺シート		24.85	m ²			
塗床		11.21	m ²			
壁						
塗装ベニヤ増貼り	t9	0.18	m ²			
窓枠(木製)塗装改修	手すり	474.7	m			
天井						
天井化粧石膏ボードt9	養生、足場とも	7.2	m ²			
天井塗装改修	水性塗材 養生、足場とも	21	m ²			
計						

