

工事名称 学校給食センター空調設備設置工事

工事箇所 宮代町字金原524-2

参 考 数 量 書

[学校給食センター]

内 訳 書

	名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
	学校給食センター空調設備設置工事						
A	直接工事費		式	1.0			
B	共通仮設費		式	1.0			
C	純工事費		式	1.0			
D	現場管理費		式	1.0			
E	工事原価		式	1.0			
F	一般管理費		式	1.0			
		有価物売却費	式	1.0			
G	工事価格						
	改め						
H	消費税相当額	10%					
I	工事費						

内 訳 書

	名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
B	共通仮設費						
	(積み上げ分)						
	室内環境測定(3室+外部3)	6物質(採取・分析・報告書)	室	6.0			
	揚重機	室外機揚上	式	1.0			代価-2
	機材小運搬費		式	1.0			代価-3
	機器吊り上げ設置費	空調機吊り上げ費	式	1.0			代価-4
	計						

内 訳 書

	名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
A	直接工事費						
I	建築工事		式	1.0			
II	電気設備工事		式	1.0			
III	機械設備工事		式	1.0			
	合 計						

内 訳 書

	名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
	有価物売却費						
I	建築工事		式	1.0			
II	電気設備工事		式	1.0			
III	機械設備工事		式	1.0			
	合 計						

内 訳 書

	名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
1	直接仮設工事						
	墨出し（内部改修）	複合改修	m2	605.0			
	墨出し（外部改修）		m2	118.0			
	養生（内部改修）	複合改修	m2	605.0			
	養生（外部改修）	外部足場下周囲	m2	58.8			
	整理清掃跡片付け（内部改修）	複合改修	m2	605.0			
	整理清掃跡片付け（外部改修）		m2	58.8			
	養生（内部改修）	給食機器類	m2	605.0			搬入路部分準用
	養生（内部改修）	搬入路床養生	式	1.0			130×605m ² =78650
	機器類一時撤去・再設置		式	1.0			代価-18
	配線類一時撤去・再設置		式	1.0			代価-19
	配管類一時撤去・再設置		式	1.0			代価-20

内 訳 書

	名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
	外部						
	くさび型足場（手すり先行方式）	建枠600×1700布枠500 運搬共	m2	118.0			代価-7
	安全手摺	外部足場 運搬共	m	29.4			代価-8
	外部足場垂直養生	ネット状 防炎Ⅰ類 運搬共	m2	118.0			代価-9
	内部						
	調理・洗浄室 内部くさび仕上足場（改修）	壁面 建枠600×1700布枠500 運搬共	m2	187.0			代価-10
	安全手摺	内部足場 運搬共	m	46.8			代価-8
	倉庫・下処理室 内部仕上足場（改修）	脚立足場 階高4.0m以下 一般 運搬共	m2	8.0			代価-11
	調理・洗浄室 内部くさび仕上足場（改修）	鉄骨梁施工 建枠900×1700布枠500 運搬共	m2	48.8			代価-10
	安全手摺	内部足場 運搬共	m	41.6			代価-8
	小 計						

内 訳 書

[illegible]

内 訳 書

	名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
2-1	改修工事	内部					
	天井						
	下処理室・倉庫	天吊空調 2か所					
	天井仕上	ケイカル板 ϕ 6.0 ビス止め ステンレスビス止め	m2	8.0			
	天井下地補強	LGS 19形 屋内	ヶ所	2.0			1300×1300準用
	EP-G 塗装	ケイカル板面 工程B(見上) 素地B	m2	8.0			
	壁						
	調理室						
	壁仕上	ケイカル板 ϕ 12.0 ビス止め ステンレスビス止め	m2	42.8			
	EP-G 塗装	ケイカル板面 工程B(一般) 素地B	m2	42.8			

内 訳 書

	名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
	調理室・揚物室	スポット空調 45台					
	壁仕上	ケイカル板ア6.0 ビス止め ステンレスビス止め	m2	42.8			
	EP-G 塗装	ケイカル板面 工程B(一般) 素地B	m2	42.8			
	空調機器設置鉄骨	タイプ① 錆止め・DP塗装共	式	1.0			代価-21
	空調機器設置鉄骨	タイプ② 錆止め	式	1.0			代価-22

内 訳 書

	名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
	外部						
	外壁						
	壁仕上	ケイカル板 ϕ 12.0 ビス止め ステンレスビス止め	m ²	5.7			
	EP-G 塗装	ケイカル板面 工程B(一般) 素地B	m ²	5.7			
	ケイカル板廻りシーリング	変性シリコーン MS-2 15 $\times$ 10	m	28.1			
	空調室外機基礎						
	1 階 F通り 外部	5,500 $\times$ 1,000 $\times$ 300	個所	1.0			代価-12
	小 計						

内 訳 書

	名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
2-2	撤去工事						
	内部						
	下処理室・倉庫	天吊空調 2か所					
	天井仕上	ケイカル板 ϕ 6.0 ビス止め 石綿含有あり	m2	8.0			
	調理室	ｽﾌﾟｯﾄ空調 24台					
	壁仕上	ケイカル板 ϕ 6.0 ビス止め 石綿含有あり	m2	42.8			
		集積共					
	外部						
	壁仕上	ケイカル板 ϕ 6.0 ビス止め 石綿含有あり	m2	5.7			
		集積共					
	小 計						

内 訳 書

	名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
2-3	撤去材集積・運搬工事						
	(積込)						
	内装材積込み 人力	ボード類	m3	0.6			
	内装材積込み(外部) 人力	ボード類	m3	0.1			
	(運搬)						
	石膏ボード	2tダンプ DID区間有り 12.0Km以下	m3	0.6			
	石膏ボード(外部)	2tダンプ DID区間有り 12.0Km以下	m3	0.1			
	小 計						

内 訳 書

	名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
2-4	処分費						
	(処分費)						
	石膏ボード	アスベスト含有	m3	0.7			
	小 計						

内 訳 書

	名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
	有価物売却費（建築工事）						
	鉄くず	H3	t	0.01			
	小 計						

内 訳 書

	名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
II	電気設備工事						
1	受変電設備工事		式	1.0			
2	空調設備電源工事		式	1.0			
3	受変電設備撤去工事		式	1.0			
4	産業廃棄物処分費		式	1.0			
5	収集運搬費		式	1.0			
	計						

内 訳 書

	名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
1	受変電設備工事						
	6kv EM-CETケーブル (EE)	38mm2 管内	m	19.0			
	端末処理 6kv EM-CET	38mm2 屋外	か所	1.0			
	端末処理 6kv EM-CET	38mm2 屋内	か所	1.0			
	主任技術者	キュービクル、高圧ケーブル	人	1.0			
	耐圧試験費	キュービクル、高圧ケーブル	式	1.0			
	高所作業車	12m	日	1.0			
	キュービクル低圧開閉器増設	MCB 3P 100/75A	台	1.0			代価表 004
	キュービクル低圧開閉器増設	MCB 3P 400/300A	台	1.0			代価表 005
	小 計						

内 訳 書

	名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
2	空調設備電源工事						
	波付硬性合成樹脂管 (FEP)	地中管路 80mm	m	40.0			
	合成樹脂被覆鋼管 (GLT) PE	露出配管 82mm	m	2.0			
	厚鋼電線管 (G) 露出塗装	露出配管 22mm	m	202.0			
	厚鋼電線管 (G) 露出塗装	露出配管 36mm	m	110.0			
	厚鋼電線管 (G) 露出	露出配管 28mm	m	9.0			
	厚鋼電線管 (G) 露出	露出配管 36mm	m	60.0			
	電線管 ホンディング (厚鋼電線管)	G22	か所	89.0			
	電線管 ホンディング (厚鋼電線管)	G28	か所	2.0			
	電線管 ホンディング (厚鋼電線管)	G36	か所	34.0			
	金属製可とう電線管 (F) PV ビニル被覆有	露出配管 22mm	m	88.0			
	金属製可とう電線管 (F) PV ビニル被覆有	露出配管 30mm	m	4.0			
	金属製可とう電線管 (F) PV ビニル被覆有	露出配管 38mm	m	10.0			
	金属製可とう電線管 (F) PV ビニル被覆有	露出配管 50mm	m	2.0			
	異種管継ぎ手	FEP80-PE82	個	2.0			
	600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE)	5.5mm2	m	48.0			
	600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE)	22mm2	m	28.0			

内 訳 書

名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
600Vボ リエチレンケーブル EM-CE	3.5mm2 -3C 管内	m	292.0			
600Vボ リエチレンケーブル EM-CE	5.5mm2 -3C 管内	m	83.0			
600Vボ リエチレンケーブル EM-CE	5.5mm2 -4C 管内	m	143.0			
600Vボ リエチレンケーブル EM-CET	14mm2 管内	m	48.0			
600Vボ リエチレンケーブル EM-CET	22mm2 管内	m	28.0			
600Vボ リエチレンケーブル EM-CET	150mm2 管内	m	28.0			
丸型露出ボックス 塗装共	G22 3方出	個	38.0			
フルボックスSS形防水(SUS)	200×200×200	個	2.0			代価表 001
フルボックスSS形防水(SUS)	300×300×200	個	6.0			代価表 002
機械はつり(配管貫通口)	150mm×250mm 鉄筋コンクリート	か所	1.0			
電動機結線	直入始動方式	台	51.0			
空調機電源盤		台	1.0			代価表 003
バックホ運搬	0.13m ³	台	2.0			
掘削		m ³	12.0			
埋戻し	根切り土	m ³	8.0			
発生土処理	構内敷ならし	m ³	2.0			
砂利地業	砂利	m ³	2.0			

内 訳 書

	名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
3	受変電設備撤去工事						
	6kv CVTケーブル 撤去	38mm2 管内	m	19.0			
	小 計						

内 訳 書

	名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
4	産業廃棄物処分費						
	コンクリート塊処分費		kg	0.7			
	小 計						

内 訳 書

	名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
5	収集運搬費						
	収集運搬費 (廃棄物)	2t コンテナ車 (片道2.5km) 1回あたり	回	1.0			
	収集運搬費 (有価物)	2t コンテナ車 (片道2.5km) 1回あたり	回	1.0			
	収集運搬費 (混合廃棄物)	リサイクル施設まで1回当り	回	1.0			
	小 計						

内 訳 書

	名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
5	有価物売却費						
	[電気設備]						
	非鉄スクラップ	2号銅線	kg	19.0			
	ナゲット処理		kg	40.0			
	計						

内 訳 書

	名 称	摘 要	单 位	数 量	单 価	金 額	備 考
1	機械設備工事						
1)	空調設備工事		式	1.0			
2)	制御設備工事		式	1.0			
	小計						

内 訳 書

	名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
1)	空調設備工事						
	PAC-1 空調機	空冷ヒートポンプエアコン ビル用マルチ室外機	台	1.0			代価表1
		冷房能力28.0Kw 暖房能力31.5Kw					
		付属品共					
	PAC-1-1 空調機	空冷ヒートポンプエアコン ビル用マルチ室内機	台	9.0			代価表3
		スポットエアコン					
		冷房能力2.8Kw 暖房能力3.2Kw					
		壁掛架台 付属品					
	PAC-2 空調機	空冷ヒートポンプエアコン ビル用マルチ室外機	台	1.0			代価表2
		冷房能力33.5Kw 暖房能力37.5Kw					
		付属品共					
	PAC-2-1 空調機	空冷ヒートポンプエアコン ビル用マルチ室内機	台	12.0			代価表8
		スポットエアコン					
		冷房能力2.8Kw 暖房能力3.2Kw					
		吊架台 付属品					
	PAC-3 空調機	空冷ヒートポンプエアコン ビル用マルチ室外機	台	1.0			代価表2
		冷房能力33.5Kw 暖房能力37.5Kw					
		付属品共					

内 訳 書

名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
PAC-3-1 空調機	空冷ヒートポンプエアコン ビル用マルチ室内機	台	2.0			代価表3
	スポットエアコン 冷房能力2.8Kw					
	暖房能力3.2Kw 壁掛架台 付属品					
PAC-3-2 空調機	空冷ヒートポンプエアコン ビル用マルチ室内機	台	2.0			代価表3
	スポットエアコン 冷房能力2.8Kw					
	暖房能力3.2Kw 吊架台 付属品					
PAC-4 空調機	空冷ヒートポンプエアコン ビル用マルチ室外機	台	1.0			代価表2
	冷房能力33.5Kw 暖房能力37.5Kw					
	付属品共					
PAC-4-1 空調機	空冷ヒートポンプエアコン ビル用マルチ室内機	台	12.0			代価表3
	スポットエアコン 冷房能力2.8Kw					
	暖房能力3.2Kw 壁掛架台 付属品					
PAC-5 空調機	天吊形 ペアタイプ 冷房5.0kW 暖房5.6kW 壁掛架台共	組	1.0			代価表19
PAC-6 空調機	天吊形 ペアタイプ 冷房3.6kW 暖房4.0kW 壁掛架台共	組	1.0			代価表20
壁掛形鉄骨架台		個	23.0			代価表4
天吊形鉄骨架台		個	21.0			代価表5
機器搬入費		式	1.0			別紙明細1

内 訳 書

	名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
	断熱材付き冷媒用銅管	保温厚10mm 6.4Φ	m	77.0			
	断熱材付き冷媒用銅管	保温厚10mm 9.5Φ	m	60.0			
	断熱材付き冷媒用銅管	保温厚10mm 12.7Φ	m	101.0			
	断熱材付き冷媒用銅管	保温厚20mm 12.7Φ	m	77.0			
	断熱材付き冷媒用銅管	保温厚20mm 15.9Φ	m	27.0			
	断熱材付き冷媒用銅管	保温厚20mm 19.1Φ	m	17.0			
	断熱材付き冷媒用銅管	保温厚20mm 22.2Φ	m	117.0			
	排水・硬質ポリ塩化ビニル管	VP 屋外架空 25A	m	4.0			
	排水・硬質ポリ塩化ビニル管	VP 屋外架空 40A	m	14.0			
	排水・硬質ポリ塩化ビニル管	VP 地中埋設 25A	m	1.0			
	排水・硬質ポリ塩化ビニル管	VP 地中埋設 40A	m	3.0			
	保温機能付空調用ドレン管	VP 屋内一般 20A	m	28.0			
	保温機能付空調用ドレン管	VP 屋内一般 25A	m	6.0			
	保温機能付空調用ドレン管	VP 屋内一般 40A	m	83.0			
	ドレントラップ	20A	個	2.0			代価表6
	ドレントラップ	25A	個	1.0			代価表7

内 訳 書

	名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
	ドレントラップ	40A	個	7.0			代価表8
	延長ダクト	250φ×1.0m	個	24.0			代価表9
	延長ダクト	250φ×2.0m	個	10.0			代価表10
	延長ダクト	250φ×3.0m	個	4.0			代価表11
	延長ダクト	250φ×4.0m	個	2.0			代価表12
	延長ダクト	250φ×5.0m	個	1.0			代価表13
	延長ダクト	250φ×6.0m	個	3.0			代価表14
	型鋼配管架台	亜鉛メッキ 壁取付 500×500	組	35.0			
	ダクト振れ止め金具	SUSワイヤー2.0mm	か所	44.0			代価表15
	浸透枳	塩ビ管100A	か所	4.0			代価表16
	浸透枳	樹脂製200φ 塩ビ蓋	か所	4.0			代価表17
	冷媒管外装化粧カバー	冷媒用断熱材被覆銅管用保温外装 6.35mm～38.10mm程度	m	217.0			
	研り補修	ダイヤモンドカッターによる配管貫通 壁厚100mm	式	1.0			別紙明細2
	防火区画貫通処理	冷媒管 100φ	か所	6.0			
	小計						

内 訳 書

	名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
2)	制御設備工事						
	リモコン取り付け	空調機付属	個	6.0			代価表18
	二次側電源ケーブル	冷媒管供巻 EM-CE2.0-3C	m	20.0			
	リモコンケーブル	冷媒管供巻 EM-CEES1.25-2C	m	419.0			
	リモコンケーブル	天井内 EM-CEES1.25-2C	m	15.0			
	リモコンケーブル	線ぴ内 EM-CEES1.25-4C	m	11.0			
	1種金属線ぴ	MM1 (A)	m	5.0			
	1種金属線ぴ	MM1 (B)	m	6.0			
	1種金属線ぴ付属品	コーナーボックス (A)	m	2.0			
	1種金属線ぴ付属品	露出2個用	個	6.0			
	1種金属線ぴ付属品	ジャンクションボックス (A)	個	6.0			
	1種金属線ぴ付属品	ブッシング (A)	個	12.0			
	小計						

内 訳 書

名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
別紙明細1 空調機搬入費						
PAC-1～4 マルチ形室外機	質量263Kg 容積1.88m3	台	4.0			
小計						
改め						
別紙明細2 研り補修(スポットエアコン系統)						
手研り	ブロック×75φ	か所	7.0			
機械研り(ダイヤモンドカッターによる配管貫通口)	コンクリート150mm×75φ	か所	4.0			
機械研り(ダイヤモンドカッターによる配管貫通口)	コンクリート150mm×100φ	か所	15.0			
小計						
改め						

建築代価表

	名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
	代価-1	交通誘導員					
	誘導員B		日	20.00			
	小計						
	改め						

建築代価表

	名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
	代価-2	揚重機					
	揚重機	4.9 t 吊	日	5.00			
	小計						
	改め						

建築代価表

	名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
	代価-3	機材場内小運搬費					
	普通作業員		日	5.00			
	小計						
	改め						

建 築 代 価 表

	名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
	代価-4	機器吊り上げ費					
	ダ`外工		人	0.27			
	小計						
	室内空調機		台	45.00			
	小計						
	小計						
	改め						

建築代価表

	名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
	代価-5	ガードフェンス H=1.8m	m当り				
	基本料		m	1.00			
	掛払い手間		m	1.00			
	日額賃料		m	1.00			
	小計						
	改め						

建築代価表

	名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
	代価-6	キャスターゲート W6.0×H2.0	か所当り				
	掛払い手間	基本料・修理費含む	か所	1.00			
	月額賃料	修理費含む	か所	1.00			
	小計						
	改め						

建 築 代 価 表

	名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
	代価-7	外部足場 600	m ² 当り				
		くさび型足場（手すり先行方式） 20m未満3カ月					
	くさび型足場（手すり先行方式） 20m未満3カ月		m ²	1.00			
	運搬費		m ²	1.00			
	小計						
	改め						

建築代価表

	名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
	代価-8	安全手すり(手すり先行方式)	m 当り				
		外部・内部 足場用					
	基本料	修理費含む	m	1.00			
	掛払い手間		m	1.00			
	供用1日賃料	修理費含む	m	1.00			
	運搬費		m	1.00			
	小計						
	改め						

建築代価表

	名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
	代価-9	ネット状養生シート張り	m ² 当り				
		防災Ⅰ類					
	基本料	修理費含む	m ²	1.0			
	掛払い手間		m ²	1.0			
	供用1日賃料	修理費含む	m ²	1.0			
	運搬費		m ²	1.0			
	小計						
	改め						

建 築 代 価 表

	名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
	代価-10	内部仕上足場	m ² 当り				
		くさび型足場（手すり先行方式） 20m未満3カ月					
	くさび型足場（手すり先行方式） 20m未満3カ月		m ²	1.00			
	運搬費		m ²	1.00			
	小計						
	改め						

建築代価表

	名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
	代価-11(使用無)	内部仕上足場	m ² 当り				
		簡易型移動式足場 5.0m以上5.7m未満					
	基本料	修理費含む	m ²	1.00			
	掛払い手間		m ²	1.00			
	供用1日賃料	修理費含む	m ²	1.00			
	運搬費		m ²	1.00			
	小計						
	改め						

建築代価表

	名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
	代価-11	内部仕上足場	m ² 当り				
		脚立足場					
	基本料	修理費含む	m ²	1.00			
	掛払い手間		m ²	1.00			
	供用1日賃料	修理費含む	m ²	1.00			
	運搬費		m ²	1.00			
	小計						
	改め						

建築代価表

	名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
	代価-12	PAC-1・2基礎	個所当り				
	室外機基礎5.500×1,000×300	1 階 X 7 通り					
	やり方	小規模	m ²	13.0			
	墨出し	地上 小規模	m ²	13.0			
	養生	地上 小規模	m ³	13.0			
	整理清掃	地上 小規模	m ²	13.0			
	根切	総堀 2000×1800×300	m ³	3.9			
	床づけ	総堀	m ²	13.0			
	砕石ア150	再生 県北	m ³	1.0			
	捨てコン	FC21 S18 人力打設共	式	1.0			
	型枠	運搬共	m ²	3.9			
	普通コンクリート	ポンプ打設共	m ³	1.7			
	鉄筋	D10 150×150 加工・組立・運搬共	t	0.1			
	金ゴテ	コンクリート	m ²	5.5			
	残土処分	場内敷き均し 人力	m ³	1.8			
	小計						
	改め						

建築代価表

	名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
	代価-13	使用無し	個所当り				
	室外機基礎3,300×1,200×300	1 階 X2通り					
	やり方	小規模	m ²	4.0			
	墨出し	地上 小規模	m ²	4.0			
	養生	地上 小規模	m ³	4.0			
	整理清掃	地上 小規模	m ²	4.0			
	根切	総堀 2000×1800×300	m ³	0.8			
	床づけ	総堀	m ²	4.0			
	砕石ア150	再生 県北	m ³	0.4			
	捨てコン	FC21 S18 人力打設共	式	1.0			
	型枠	運搬共	m ²	2.7			
	普通コンクリート	ポンプ打設共	m ³	1.2			
	鉄筋	D10 150×150 加工・組立・運搬共	t	0.7			
	金ゴテ	コンクリート	m ²	4.0			
	残土処分	場内敷き均し 人力	m ³	0.8			
	小計						
	改め						

建 築 代 価 表

	名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
	代価-14	使用無し	個所当り				
	内部空調機器受取付補強鉄骨						
	PC板一時ファスナー	材工共	ヶ所	1.0			
	運搬	6 t 車	t	0.1			
	取付ボルト・ナット	M16	本	6.0			
	ボルト締め付け		本	6.0			
	取付ボルト・ナット	M12	本	6.0			
	ボルト締め付け		本	6.0			
	塗装	錆止め	式	1.0			
	鉄骨現場溶接費		m	1.2			
	加工・取り付け		個所	4.0			
	既存鉄骨穴開け		個所	8.0			
	その他	20%	式	1.0			
	小計						
	改め						

建築代価表

	名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
	代価-15						
	石綿分析費						
	検体採取・分析・報告書作成	3室×2検体(壁・天井)	個所	6.0			
	小計						
	改め						

建 築 代 価 表

	名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
	代価-16	使用無し					
	トイレブース扉一時撤去・再設置	1 か所当たり					
	ポリ合板フラッシュ戸	550×1800	個所				
	片開き木製建具	扉のみ撤去	m ²	1.0			
	便所片開戸 再設置	施工手間	個所	1.0			
	付属金物	ラバトリートヒンジ(外開き用)	個	2.0			
	付属金物	ラバトリートストライク	個	1.0			
	付属金物	スライド式表示器錠	個	1.0			
	付属金物	帽子掛け戸当たり	個	1.0			
	その他	20%	式	1.0			
	小計						
	改め						

建築代価表

	名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
	代価-17	使用無し					
	トイレブース本体一時撤去・再設置	1 か所当たり					
	ポリ合板フラッシュ板	ア 4 0					
	トイレブース撤去	本体ハﾟ 撤去	m ²	6.3			
	トイレブース再設置	手間	m ²	6.3			
	ステンレス頭つなぎ撤去	手間	m	4.6			
	ステンレス頭つなぎ再設置	手間	m	4.6			
	アルミエッジ 撤去	手間	m	7.2			
	アルミエッジ 再設置	手間	m	7.2			
	足金物撤去		個	10.0			
	足金物再設置		個	10.0			
	付属金物	5%	式	1.0			
	その他	20%	式	1.0			
	小計						
	改め						

建築代価表

	名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
	代価-18	建築					
	特殊作業員		人	5.0			
	普通作業員		人	15.0			
	世話役		人	2.0			
	小計						
	改め						

建築代価表

	名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
	代価-19	電気					
	特殊作業員		人	5.0			
	普通作業員		人	15.0			
	電工		人	2.0			
	小計						
	改め						

建築代価表

	名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
	代価-20	機械					
	特殊作業員		人	5.0			
	普通作業員		人	15.0			
	設備機械工		人	2.0			
	小計						
	改め						

建築代価表

	名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
	代価-21						
	空調機設置下地鉄骨	H-294*200*8*12 タイプ ①					
	空調機設置下地鉄骨		式	1.0			
	素地ごしらえ	工程B種	m ²	36.4			
	さび止め塗装	鉄鋼面 屋内 工程B種	m ²	36.4			
	DP塗装	鉄鋼 1級 素地ごしらえ別途	m ²	36.4			
	小計						
	改め						

建築代価表

	名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
	代価-22						
	空調機設置下地鉄骨	タイプ② 12カ所					
	空調機設置下地鉄骨	12カ所	式	1.0			
	調理場 素地ごしらえ	工程B種	m ²	46.7			
	揚物室 素地ごしらえ	工程B種	m ²	23.4			
	調理場 さび止め塗装	鉄鋼面 屋内 工程B種	m ²	46.7			
	揚物室 さび止め塗装	鉄鋼面 屋内 工程B種	m ²	23.4			
	小計						
	改め						

建築代価表

	名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
	代価-23						
	空調機設置下地	タイプ③					
	あと施工アンカー	全ねじボルト 1-M12 横向き	本	4.0			
	小計						
	改め						

電気設備代価表

[illegible]

電気設備代価表

[illegible]

電気設備代価表

	名　　称	摘　　　要	単　位	数　量	乗　率	単　価	金　　額	備　　考
	代価表　003	1台当り						
	空調電源盤		台	1.0				
	鋼板製壁掛形　防水	鋼板製壁掛形	面	1.0				
	雑材料		式	1.0				
	電工	1.26+(0.708+0.264)*4+0.387 *2=5.922	人	5.0				
	その他		式	1.0				
	小計							
	改め							

電気設備代価表

[illegible]

電気設備代価表

[illegible]

機械設備代価表

	名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
	代価表一覧						
	代価表1 PAC-1 空調機	ビル用マルチ室外機 冷房能力28.0Kw 暖房能力31.5Kw	組	1.0			
	代価表2 PAC-2・3・4 空調機	ビル用マルチ室外機 冷房能力33.5Kw 暖房能力37.5Kw	台	1.0			
	代価表3 PAC-1-1他 空調機	スポット形空調機 壁掛・天吊形 冷房能力2.8Kw 暖房能力3.2Kw	組	1.0			
	代価表4 壁掛け形鉄骨架台	亜鉛メッキ L50×50×6	組	1.0			
	代価表5 天吊形鉄骨架台	亜鉛メッキ L50×50×6	組	1.0			
	代価表6 ドレントラップ	樹脂製20A	組	1.0			
	代価表7 ドレントラップ	樹脂製25A	台	1.0			
	代価表8 ドレントラップ	樹脂製40A	組	1.0			
	代価表9 延長ダクト	250φ×1.0m	個	1.0			
	代価表10 延長ダクト	250φ×2.0m	個	1.0			
	代価表11 延長ダクト	250φ×3.0m	個	1.0			
	代価表12 延長ダクト	250φ×4.0m	個	1.0			
	代価表13 延長ダクト	250φ×5.0m	個	1.0			
	代価表14 延長ダクト	250φ×6.0m	個	1.0			
	代価表15 ダクト振れ止め金具	SUS製ワイヤー2.0mm	か所	1.0			
	代価表16 浸透枳	塩ビ管100φ	か所	1.0			

機械設備代価表

[illegible]

機械設備代価表

	名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
	代価表1 PAC-1 空調機						
	空調機	ビル用マルチ室外機 冷房能力28.0Kw 暖房能力31.5Kw	組	1.00			
	室外機取付	防振基礎なし 冷房能力28.0Kw	台	1.00			
	計						
	改め						
	代価表2 PAC-2・3・4 空調機						
	空調機	ビル用マルチ室外機 冷房能力33.5Kw 暖房能力37.5Kw	組	1.00			
	室外機取付	防振基礎なし 冷房能力33.5Kw	台	1.00			
	計						
	改め						

機械設備代価表

名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
代価表3 PAC-1-1他 空調機						
空調機	スポットエアコン 天吊形 冷房能力2.8Kw 暖房能力3.2Kw	組	1.00			
室内機取付	天吊り形 冷房能力2.8Kw	台	1.00			
計						
改め						

機械設備代価表

	名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
	代価表4 壁掛け形鉄骨架台						
	等辺山型鋼	L50×50×6	t	0.02			
	取付ボルトナット	M12	本	6.00			
	ボルト締め付け		本	6.00			
	亜鉛メッキ		本	0.02			
	鉄骨現場溶接費		m	4.80			
	加工・取り付け費		か所	6.00			
	既存鉄骨穴あけ		か所	6.00			
	その他	20%					
	計						
	改め						

機械設備代価表

	名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
	代価表5 壁掛け形鉄骨架台						
	等辺山型鋼	L50×50×5	t	0.03			
	取付ボルトナット	M12	本	4.00			
	ボルト締め付け		本	4.00			
	亜鉛メッキ		本	0.03			
	鉄骨現場溶接費		m	7.00			
	加工・取り付け費		か所	8.00			
	既存鉄骨穴あけ		か所	4.00			
	その他	20%					
	計						
	改め						

機械設備代価表

	名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
	代価表6 ドレントラップ						
	ドレントラップ	樹脂製20A	個	1.00			
	弁類取付け		組	1.00			
	計						
	改め						
	代価表7 ドレントラップ						
	ドレントラップ	樹脂製25A	個	1.00			
	弁類取付け		組	1.00			
	計						
	改め						

機械設備代価表

	名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
	代価表8 ドレントラップ						
	ドレントラップ	樹脂製40A	個	1.00			
	弁類取付け		組	1.00			
	計						
	改め						
	代価表9 延長ダクト250φ×1.0m						
	延長ダクト	250φ×1.0m	本	1.00			
	ダクト工	250φ 0.2人/m	人	0.20			
	その他		%	0.25			
	計						
	改め						

機械設備代価表

	名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
	代価表10 延長ダクト250φ×2.0m						
	延長ダクト	250φ×2.0m	本	1.00			
	ダクト工	250φ 0.2人/m	人	0.40			
	その他		%	0.25			
	計						
	改め						
	代価表11 延長ダクト250φ×3.0m						
	延長ダクト	250φ×1.0m	本	1.00			
	延長ダクト	250φ×2.0m	本	1.00			
	ダクト工	250φ 0.2人/m	人	0.60			
	その他		%	0.25			
	計						
	改め						

機械設備代価表

	名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
	代価表12 延長ダクト250φ×4.0m						
	延長ダクト	250φ×2.0m	本	2.00			
	ダクト工	250φ 0.2人/m	人	0.80			
	その他		%	0.25			
	計						
	改め						
	代価表13 延長ダクト250φ×5.0m						
	延長ダクト	250φ×1.0m	本	1.00			
	延長ダクト	250φ×2.0m	本	2.00			
	ダクト工	250φ 0.2人/m	人	1.00			
	その他		%	0.25			
	計						
	改め						

機械設備代価表

	名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
	代価表14 延長ダクト250φ×6.0m						
	延長ダクト	250φ×2.0m	本	3.00			
	ダクト工	250φ 0.2人/m	人	1.20			
	その他		%	0.25			
	計						
	改め						
	代価表15 ダクト振れ止め金具						
	SUS製ワイヤー	2.0×1.0m	本	2.00			
	SUS製片ループワイヤー	2.0×2.0m	本	2.00			
	ボード吊り	SF-40	個	2.00			
	クロスポイント	SCP-1	個	5.00			
	ダクト工	250φ 0.2人/m	人	0.20			
	その他		%	0.25			
	計						
	改め						

機械設備代価表

名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
代価表16 浸透枳100φ						
塩ビ管	地中埋設 100A	m	0.50			
機械研り（ダイヤモンドカッターによる配管貫通口）	コンクリート150mm×200φ	か所	1.00			
碎石		m3	0.02			
計						
改め						

機械設備代価表

	名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
	代価表17 浸透枰200φ						
	樹脂製浸透枰	塩ビ蓋 200φ×400H	組	1.00			
	枰取り付け		人	0.10			
	その他		%	0.26			
	人力掘削		m3	0.096			
	川砂		m3	0.008			
	透水シート		m2	0.960			
	人力埋め戻し		m3	0.019			
	建設発生土処理		m3	0.007			
	計						
	改め						

機械設備代価表

[illegible]

機械設備代価表

	名 称	摘 要	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
	代価表19 PAC-5 空調機						
	空調機	天吊形 ペアタイプ 冷房5.0Kw 暖房5.6kw 付属品	組	1.0			
	壁掛け架台	SUS製	台	1.0			
	室外機取り付け	防振架台なし 冷房5.0kW	台	1.0			
	室内機取り付け	天吊形 冷房5.0KW	台	1.0			
	架台取り付け		台	1.0			
	計						
	改め						
	代価表20 PAC-5 空調機						
	空調機	天吊形 ペアタイプ 冷房3.6Kw 暖房4.0kW 付属品	組	1.0			
	壁掛け架台	SUS製	台	1.0			
	室外機取り付け	防振架台なし 冷房3.6kW	台	1.0			
	室内機取り付け	天吊形 冷房3.6KW	台	1.0			
	架台取り付け		台	1.0			
	計						
	改め						